

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gm w m. Komorów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górkim.wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego i nwentaryzacją powykonawczą	km	0.700		
2	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	15.000		
3	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	1.000		
4	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	1.000		
5	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.015		
6	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	4.590		
7	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	2.350		
8	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	6.860		
9	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1400.000		
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3850.000		
11	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1,5	m2	3850.000		
12	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/63 gr. 18 cm Krotność = 0.9	m2	3150.000		
13	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm	m2	2940.000		
14	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0.300		
15	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m2	m2	2826.000		
16	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2	2826.000		
17	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.8 cm na poboczu Krotność = 1.6	m2	1050.000		
18	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm mieszanki 0/31,5 na poboczu	m2	1050.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNNR 1 0202-04	Odkopanie rowu przydrożnego i koryta jezdni Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	347.538		
20	KNNR 1 0212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III	m3	32.400		
21	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm o SN 8 kN	m	56.000		
22	KNNR 6 0602-03	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z betonu prefabrykowane	szt	18.000		
23	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdów	m2	354.000		
24	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm mieszanki 0/31,5	m2	354.000		
25	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	1386.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: