

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górkim.wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego i nwentaryzacją powykonawczą	km		
		0.888	km	0.888	
				RAZEM	0.888
2	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		0.015	ha	0.015	
				RAZEM	0.015
6	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
		$1.29+15*0.2+0.3$	mp	4.590	
				RAZEM	4.590
7	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
		$1.02+15*0.07+0.28$	mp	2.350	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.350
8	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
		2.96*1+15*0.17+1.35	mp	6.860	
				RAZEM	6.860
9	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		800*2*1	m2	1600.000	
				RAZEM	1600.000
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwą konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		880*5.5	m2	4840.000	
				RAZEM	4840.000
11	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5	m2		
		880*5.5	m2	4840.000	
				RAZEM	4840.000
12	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/63 gr. 18 cm Krotność = 0.9	m2		
		880*4.2	m2	3696.000	
				RAZEM	3696.000
13	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm	m2		
		880*4.2	m2	3696.000	
				RAZEM	3696.000
14	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3		
		0.3	m3	0.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.300
15	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		$888*4.0+(100-100*0.25*3.14)+4.5$	m2	3578.000	
				RAZEM	3578.000
16	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		
		$888*4.0+(100-100*0.25*3.14)+4.5$	m2	3578.000	
				RAZEM	3578.000
17	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.8 cm na poboczu Krotność = 1.6	m2		
		$888*2*0.75$	m2	1332.000	
				RAZEM	1332.000
18	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm mieszanki 0/31,5 na poboczu	m2		
		$888*2*0.75$	m2	1332.000	
				RAZEM	1332.000
19	KNNR 1 0202-04	Odkopanie rowu przydrożnego i koryta jezdni Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3		
		$660*0.5-32.4 +38*4.2*(0.43+0.13)/2+50*(0.13+0.08)/2$	m3	347.538	
				RAZEM	347.538
20	KNNR 1 0212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III	m3		
		$9*6*2*0.3$	m3	32.400	
				RAZEM	32.400
21	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm o SN 8 kN	m		
		$8*6+8$	m	56.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	56.000
22	KNNR 6 0602-03	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z betonu prefabrykowane	szt		
		9*2	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdów	m2		
		(10*5+7*5+12*1+8*1+12*6)*2	m2	354.000	
				RAZEM	354.000
24	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm mieszanki 0/31,5	m2		
		354	m2	354.000	
				RAZEM	354.000
25	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2		
		660*(0.4+0.8+0.9)	m2	1386.000	
				RAZEM	1386.000