

Ślepy kosztorysowa

Przebudowa drogi gm. dz. 282 dojazdowej do pól w m. Mikstat Pustkowie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.800		
2	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.006		
3	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	3200.000		
4	KNR 2-21 0104-06	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.	2.000		
5	KNNR 1 0213-01	Przeprofilowanie gruntu na poboczu na skarpę wykonywane równiarką w gr.kat. I-III po stronie prawej	m3	120.000		
6	KNNR 1 0202-03	Ścinka poboczy po stronie lewej Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad. 50% wywozu	m3	60.000		
7	KNNR 1 0202-04	Odmulenie rowu po stronie lewej Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	114.960		
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3381.500		
9	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2	3381.500		
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5	m2	3381.500		
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	3221.500		
12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m2	3221.500		
13	KNNR 1 0202-03	Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.50% dowozu	m3	120.000		
14	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	120.000		
15	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poboczu	m2	900.000		
16	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2	900.000		
17	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	400.000		
18	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów	m2	718.500		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III				
19	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
20	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-7 szt 1 A-6b szt 1 A-6c szt 1	szt.	4.000		
21	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 T-1 szt 2	szt.	2.000		
22	KNNR 5 0113-02	Rury ochronne dwudzielne PCW o śr.ponad 80 mm wraz z robotami ziemnymi	m	12.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: