

Mikstat, dnia 7.11.2022 r.

IGP.6220.12.2022

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art 75 ust. 1 pkt 4, art 80 ust. 1, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) a także § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Mikstat w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikstat Pustkowie - ciągu ulicy Odolanowskiej**”. planowanego do realizacji na działkach o nr. ewid. 751, 673/2, 1006, 1010/1, 1011 - obręb Mikstat, gmina Mikstat oraz na działkach o nr. ewid. 693/1, 936 - obręb Mikstat Pustkowie, gmina Mikstat.

### stwierdzam:

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikstat Pustkowie - ciągu ulicy Odolanowskiej”- obręb Mikstat, gmina Mikstat oraz na działkach o nr. ewid. 693/1, 936 - obręb Mikstat Pustkowie, gmina Mikstat.**

*Inwestycja jest realizowana w ramach zadania "Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej w Mikstacie i budowa sieci kanalizacyjnej w m Mikstat Pustkowie - ciągu ulicy Odolanowskiej" dofinansowanej z rządowego funduszu POLSKI ŁĄD: Program inwestycji strategicznych edycja 2.*

### II. Wskazuję spełnienie następujących warunków i wymagań:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Teren budowy wyposażać w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
3. Miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych zorganizować na terenie utwardzonym.
4. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
5. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
  - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem
  - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
  8. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.
  9. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie, ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
  10. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
  11. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
  12. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.

### **III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

#### **UZASADNIENIE**

Na wniosek w dniu 18.08.2022 r. złożony przez Inwestora - Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikstat Pustkowie - ciągu ulicy Odolanowskiej”- obręb Mikstat, gmina Mikstat oraz na działkach o nr. ewid. 693/1, 936 - obręb Mikstat Pustkowie, gmina Mikstat.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać

na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy ooś*, wystąpił pismem z dnia 12.09.2022 roku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś* zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., i o wszczęciu postępowania zostały strony postępowania zostały powiadomione poprzez obwieszczenie, które zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez:

- zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat <http://www.mikstat.bip.net.pl/> oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
- w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat;
- na terenie sołectwa Mikstat Pustkowie, gmina Mikstat
- Samorządu mieszkańców Miasta Mikstat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust 1 pkt 2 *ustawy ooś*, w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 z zm.), w opinii sanitarnej znak: ON-ZNS.9011.4.37.2022 z dnia 23.09.2022 roku, po analizie załączonego do wniosku materiału, a w szczególności lokalizacji przedmiotowej inwestycji, jej charakteru, parametrów techniczno-technologicznych oraz planowanej skali jej oddziaływania na środowisko stwierdził, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko w takim zakresie, który powodowałby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym stwierdzono, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie w/w oceny.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie w piśmie znak: PO.ZZŚ.2.435.226.2022.AS z dnia 27.09.2022 roku stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 *ustawy ooś* w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2019 r., po. 1839), mając na względzie rodzaj, charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w opinii warunków wyraził stanowisko, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazał uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji.

Pismem z dnia 22.09.2022 r. znak: WOO-II.4220.232.2022.ET.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia określając jednocześnie zakres wezwania. Uzupełnienie zostało przesłane organowi w dniu 27.09.2022 r.

W dniu 11.10.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie znak: WOO-II.4220.232.2022.ET.2 na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust 3 i ust 3a *ustawy ooś* wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność umieszczenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych w opinii warunków i wymagań.

Treść warunków i wymagań określonych w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie i

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie wykazano w całości w sentencji niniejszej decyzji.

Po zebraniu materiału dowodowego - na podstawie art. 10 § 1 *k.p.a.* oraz art. 74 ust. 3 *ustawy o oś* na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie, na tablicy ogłoszeń sołectwa Mikstat Pustkowie, Samorządu Mieszkańców Miasta Mikstat a także stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat - [bip.mikstat.pl](http://bip.mikstat.pl) wywieszono na okres 14 dni zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 17.10.2022 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie (opinie), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. We wskazanym w zawiadomieniu terminie, do tut. urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś*, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a *ustawy o oś*, na podstawie *k.i.p.* ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem na działkach o numerach ewidencyjnych 751, 673/2, 1006, 1010/1, 1011 obręb Mikstat-miasto, 693/1, 936 obręb Mikstat Pustkowie. Długość sieci grawitacyjnej wyniesie do 1300 m, długość sieci kanalizacyjnej tłocznej do 1000 m. Ścieki z planowanego systemu kanalizacji będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacyjnego w m. Mikstat, dz. ew. 751 a docelowo do oczyszczalni ścieków Spółki Wodnej „Strzegowa” w Rojowie przy ul. Krotoszyńskiej 4, która, zgodnie z informacją zawartą w *k.i.p.* posiada wystarczającą przepustowość do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków. System kanalizacji sanitarnej budowany będzie za pomocą wykopów otwartych oraz z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Projekt obejmuje również odtworzenie nawierzchni uszkodzonych podczas realizacji robót budowlanych.

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji stanowią drogi publiczne. Działki objęte inwestycją nie są pokryte szatą roślinną. Jedynie na poboczach występuje głównie roślinność niska (trawa), średnia (krzewy) oraz wysoka (drzewa). Zgodnie z informacjami zawartymi w *k.i.p.*, w ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

Zgodnie z *k.i.p.*, planuje się posadzić kanalizację grawitacyjną na głębokości 2-2,5 m, natomiast kanalizacji tłocznej ok. 1,6 m. Przewidywana rzędna posadowienia przepompowni wynosi ok. 175 m n.p.m. Ewentualnie pojawiająca się woda z wykopów zostanie odpompowana bezpośrednio do beczkowsów i wywieziona do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej/sanitarnej lub do najbliższej oczyszczalni ścieków. W przypadku wysokiego poziom wód gruntowych, inwestor przewiduje zastosowanie igłofiltrów.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c *ustawy o oś* ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych takich jak:

rury z PVC i PE, piasek, szczelny zbiornik. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliw oraz wody. Zgodnie z k.i.p. przeprowadzone zostaną próby wytrzymałości i szczelności rurociągów, na które woda w ilości ok. 150 m<sup>3</sup> dostarczona zostanie z istniejącej sieci wodociągowej. Po przeprowadzeniu prób szczelności woda odprowadzona będzie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej/sanitarnej lub beczkowozami do najbliższej oczyszczalni ścieków lub punktu zlewnego. Na cele socjalne woda również dostarczona zostanie z sieci wodociągowej.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j *ustawy ooś*, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim; obszarami górskimi i leśnymi; obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; obszarami przylegającymi do jezior; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b *ustawy ooś* należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e *ustawy ooś* uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d oraz lit. g *ustawy ooś* na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. W sąsiedztwie planowanej sieci kanalizacyjnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace maszyn budowlanych oraz transport samochodowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, stwierdzono, że na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f *ustawy ooś*, po zapoznaniu się z treścią k.i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy ooś* stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi emisja substancji do powietrza.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy ooś*, na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, że na etapie prac wykonawczych powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz obecnością pracowników budowlanych. Powstawać będą głównie gleba i ziemia, odpady opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych i z papieru, odpadu z remontów i przebudowy dróg oraz zmieszane odpady z budowy i remontów. Odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach, w miejscach do tego wyznaczonych. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe pochodzące od pracowników zatrudnionych na budowie gromadzone będą w szczelnych osadnikach przenośnych sanitariatów, np. typu Toi-Toi, skąd okresowo wywożone będą przez specjalistyczne firmy do oczyszczalni ścieków. Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, wody te będą wsiąkały bezpośrednio w grunt.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k *ustawy ooś* organ Wod Polskich ustalił co następuje: projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami — jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Barycz od źródła Dąbrówki o kodzie PLRW60001714119. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Barycz od źródła do Dąbrówki została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz występującą presję rolniczą.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych — JCWPd nr 80 o kodzie PLGW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu zatoczonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie

przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g *ustawy o oś* stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac będzie wykorzystywany sprzęt sprawny technicznie. Maszyny i samochody po zakończonej pracy oraz w dni wolne, będą parkowane na wyznaczonym do tego celu utwardzonym i izolowanych od podłoża placu na terenie zaplecza budowy. Tankowania maszyn będą się odbywać tylko na tym placu. Naprawy maszyn obsługujących plac budowy będą się odbywały poza terenem realizacji przedsięwzięcia w obiektach do tego przeznaczonych. Pracownicy obsługujący plac budowy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować. Ponadto w opinii zobowiązano, aby miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych zorganizować na terenie utwardzonym.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e *ustawy o oś* należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Inwestycja położona jest poza terenem zagrożonym wystąpieniem ruchów masowych. Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Projektowana sieć kanalizacyjna nie przebiega przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e *ustawy o oś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, dla którego nie ma obowiązujących zakazów. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki.

W celu ochrony płazów i innych zwierząt nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

W przypadku natrafienia podczas planowanych prac na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace należy przerwać do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj oraz skalę, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy o oś* przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. nie jest możliwe wniesienie od niej odwołania ani zaskarżenia jej do sądu.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

### **Załączniki:**

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Henryk Zieliński*

### **Otrzymują za dowodem doręczenia strony postępowania według rozdzielnika.**

1. Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat
2. Waldemar Krząstek, AIW PROJEKT, ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
3. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
4. aa

### **Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno



## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikstat Pustkowie - ciągu ulicy Odolanowskiej”. planowana do realizacji na działkach o nr. ewid. 751, 673/2, 1006, 1010/1, 1011 - obręb Mikstat, gmina Mikstat oraz na działkach o nr. ewid. 693/1, 936 - obręb Mikstat Pustkowie, gmina Mikstat.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie ewidencyjnym Mikstat-miasto oraz Mikstat Pustkowie, gmina Mikstat, powiat ostrzeszowski. Jest to obszar miejski oraz w przeważającej części wiejski obszar zabudowany o niskim stopniu zabudowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z późniejszymi zmianami) planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: § 3.1, pkt. 81 – sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zadania głównego oraz odtworzenia nawierzchni.

W ramach inwestycji planuje się do realizacji sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem. Planowana długość projektowanych sieci wyniesie nie więcej niż 2300m (grawitacyjna do 1,3km, tłoczna do 1km), natomiast planowane średnice nominalne rurociągów grawitacyjnych z rur PVC-U (lub materiałów równoważnych) wyniosą Dn200mm a rurociągów tłocznych wykonanych z rur PE100 wyniosą maksymalnie Dz125mm (Dz - średnica zewnętrzna). W przypadku rurociągów tłocznych ostateczna średnica (nie większa niż Dz125mm) zostanie określona na etapie opracowywania dokumentacji technicznej oraz po przeprowadzeniu analizy wysokościowej na podstawie profili podłużnych sieci kanalizacyjnej (sanitarnej). Projektowana sieć zostanie zaprojektowana bezkolizyjnie w stosunku do istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej.

Odbiornikiem zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej będzie istniejący system kanalizacyjny w m. Mikstat, dz. ew. 751. Docelowym ich odbiornikiem jest oczyszczalnia ścieków Spółki Wodnej „Strzegowa” w Rojowie przy ul. Krotoszyńskiej 4. Szacowana docelowa średnia dobową ilość ścieków bytowych wyniesie ok. 40 [m<sup>3</sup>/d]. Miejsce odprowadzenia ścieków z przedmiotowej inwestycji zostało wskazane przez administratora sieci kanalizacyjnej, tj. Miasto i Gminę Mikstat a sieć kanalizacyjna posiada wystarczającą przepustowość do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków.

Technologia wykonania wykopów: do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (zakładana długość sieci wyniesie ok. 1300mb) przewiduje się metodę otwartych wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych o szerokości 1,0-1,5m oraz częściowo z wykorzystaniem metod bezwykopowych oraz w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (zakładana długość sieci wyniesie ok. 1000mb) wykorzystanie głównie metod

bezwykopowych. Zakłada się, że ok. 80% długości sieci kanalizacji tłocznej, tj. ok. 800mb zostanie wykonana bezwykopowo, pozostałe odcinki zostaną wykonane z wykorzystaniem przekopów otwartych (m.in. odcinki włączeniowe do przepompowni, komory startowe i odbiorcze). Planowana lokalizacja sieci została przedstawiona na dołączonej do KIP mapie pogładowej. Średnia głębokość posadowienia kanalizacji grawitacyjnej to ok. 2,0-2,5m natomiast kanalizacji tłocznej to ok. 1.6m (przewidywana rzędna posadowienia przepompowni wynosi ok. 175m npm). Woda gruntowa, o ile pojawi się w wykopach zostanie odpompowana bezpośrednio z wykopów do beczkowni a następnie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej/sanitarnej lub najbliższej oczyszczalni ścieków (lub punktu zlewnego). Dopuszcza się zastosowanie igłofiltrów w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. W ramach przedmiotowej inwestycji będą przeprowadzane próby wytrzymałości i szczelności rurociągów.

Źródłem zaopatrzenia w wodę niezbędnej do przeprowadzenia w/w prób będzie zlokalizowana w ul. Odolanowskiej w Mikstacie istniejąca sieć wodociągowa. Po ich przeprowadzeniu, woda w ilości ok. 150 [m<sup>3</sup>] zużyta do celów technologicznych przez wykonawcę robót będzie odprowadzona do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej/sanitarnej lub beczkowniami do najbliższej oczyszczalni ścieków (lub punktu zlewnego).

Realizacja planowanej inwestycji polegającej na sieci kanalizacji sanitarnej nie naruszy istniejącej szaty roślinnej. Nie przyczyni się też do jej zubożenia czy uszkodzenia. Nie przewiduje się również wycinki drzew i krzewów.

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
*Henryk Zieliński*