

KOSZTORYS OFERTOWY

PRACE KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE pw. ŚW TRÓJCY W MIKSTACIE

Malowidło plafonowe „ Adoracja Najświętszej Marii Panny ze św. Stanisławem Kostką.”Detale architektoniczne, ornamenty złożone, gładkie płaszczyzny w kopule kościoła pw. Św. Trójcy w Mikstacie

Poz.	Nazwa elementu lub detalu -konieczne zabiegi konserwatorskie	Powierzchnia w decymetrach kwadratowych	stawka za wykonanie 1 dm kw powierzchni	koszt prac netto	podatek VAT	Koszt prac brutto
1	malowidło plafonowe „ Adoracja Najświętszej Marii Panny”oczyszczenie powierzchni i utwralenie (impregnacja , podklejenie odspojień, uzupełnienie ubytków podłoża)	4740				
2	malowidło plafonowe „ Adoracja Najświętszej Marii Panny” Retusze i rekonstrukcje polichromii.	4740				
3	Detale architektoniczne .Elementy rzeźbiarskie złożone na pasie wokół plafonu - usunięcie wtórnych złoceń i oczyszczenie powierzchni.	820				
4	Detale architektoniczne .Elementy rzeźbiarskie złożone na pasie wokół plafonu - przygotowanie powierzchni i wykonanie nowych złoceń.	820				
5	Malowidło ornamentalne na bębnie kopuły -oczyszczenie usunięcie nawarstwień i utwralenie(impregnacja , podklejenie odspojień, uzupełnienie ubytków podłoża)	1700				
6	Malowidło ornamentalne na bębnie kopuły – Retusze i rekonstrukcje polichromii	1700				
7	Gładkie płaszczyzny -usunięcie wtórnych powłok malarskich.	1400				

8	Gładkie płaszczyzny na sklepieniu transeptu impregnacja tynków i założenie nowej malatury	1400				
	RAZEM -kopuła	8660				
9	Malowidło Św. Łukasz w kartuszu na pendentywie oczyszczenie powierzchni	140				
10	Malowidło Św. Łukasz w kartuszu na pendentywie-impregnacja i uzupełnienie ubytków, retusz polichromii	140				
11	Elementy rzeźbiarskie złożone na pendentywie-oczyszczenie, usunięcie nawarstwień	450				
12	Elementy rzeźbiarskie złożone na pendentywie-uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych złoceń	450				
13	Rzeźby anioły - 2 sztuki na pendentywie-oczyszczenie, usunięcie nawarstwień	144				
14	Anioły - 2 sztuki na pendentywie-uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych złoceń założenie powłoki malarskiej	144				
	RAZEM- pendentyw	734				
	RAZEM	9394				