

Gmina Karsin

ul. Długa 222

Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącza Wdzydze -Borsk
ADRES INWESTYCJI : Wdzydze Tuchoskie, Borsk Zaborskie
INWESTOR : GMINA KARSIN
ADRES INWESTORA : ul. Długa 222
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przylączy wodociągowe					
1	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-	m ³		
d.1	0212-04	kład w gruncie kat.III	m ³	320.000	
		320		RAZEM	320.000
2	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1	0222-01	m w gruncie kat. I-III	m ³	320.000	
		320		RAZEM	320.000
3	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0228-01		m ³	320.000	
		320		RAZEM	320.000
4	KNR 2-18	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (	m		
d.1	0109-01	PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 32 mm	m	320.000	
		320		RAZEM	320.000
5	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z PVC o śr.500 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,5m	stud.		
d.1	0613-01		stud.	67.000	
		67		RAZEM	67.000
6	KNR-W 2-15	Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej	szt.		
d.1	0130-03	25 mm	szt.	134.000	
		134		RAZEM	134.000
7	KNR-W 2-15	Zawory antyskażeniowe typ EA o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0130-03		szt.	67.000	
		67		RAZEM	67.000
8	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o	kpl.		
d.1	0122-03	śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych	kpl.	67.000	
		67		RAZEM	67.000
9	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.1	0140-02		kpl.	67.000	
		67		RAZEM	67.000
10	KNR 2-18	Przeciski jednostopniowe o dług.do 30 m	m		
d.1	0402-01		m	25.000	
		25		RAZEM	25.000
Przylączy kanalizacyjne					
11	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-	m ³		
d.2	0217-04	kład w gruncie kat.III	m ³	284.000	
		284		RAZEM	284.000
12	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.2	0222-01	m w gruncie kat. I-III	m ³	284.000	
		284		RAZEM	284.000
13	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0228-01		m ³	284.000	
		284		RAZEM	284.000
14	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	0408-02		m	284.000	
		284		RAZEM	284.000
15	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.	szt		
d.2	0421-02	zewn. 160 mm	szt	120.000	
		120		RAZEM	120.000
16	KNR-W 2-19	włączenie do studni	przej.		
d.2	0217-04 ana-		przej.	120.000	
	logia	120		RAZEM	120.000
17	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie	szt		
d.2	0517-02	rurą teleskopową	szt	15.000	
		15		RAZEM	15.000