

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 207009G na odcinku Podrębiona -Stacja kolejowa Bąk. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na:

"Wykonaniu profilu drogi na całej szerokości wynoszącej średnio 5,0 m i długości 3,1 km.

"Wykonaniu warstwy konstrukcyjnej o grubości 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm.

"Wykonaniu warstwy klinującej gr 3cm (po zagęszczeniu) z kłińca 5-20 mm.

"Wykonanie spływów wody opadowej poza teren drogi,

Zagospodarowanie wód opadowych :Wody opadowe zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w pasie nieutwardzonym drogi.

W przypadku kolizji z istniejącym zadrzewieniem, niezbędnych wycinek dokonają pracownicy Nadleśnictwa Kościerzyna.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.I-IV 15500	m ² m ²	 15500.000	
				RAZEM	15500.000
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po za- gęszcz. 12 cm 10850	m ² m ²	 10850.000	
				RAZEM	10850.000
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia klinująca - warstwa górna z kłińca - grub.po zagęszcz.3 cm 10850	m ² m ²	 10850.000	
				RAZEM	10850.000
4	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych 3100	m ² m ²	 3100.000	
				RAZEM	3100.000
5	kalkulacja wła- sna	obsługa geodezyjna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000