

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA			
1.1		REMONT NAWIERZCHNI			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.1.	1106-01				
1		7088.8*0.06*4%*2.69	t	45.765	
				RAZEM	45.765
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	1004-06				
1		752*5.65+568*5	m ²	7088.800	
				RAZEM	7088.800
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej smołą	m ²		
d.1.	1004-08				
1		7088.8	m ²	7088.800	
				RAZEM	7088.800
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1.	0311-05				
1		7088.8	m ²	7088.800	
				RAZEM	7088.800
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0311-06				
1		7088.8	m ²	7088.800	
				RAZEM	7088.800
6	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
1		(752*2+568*2)*50%	m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0115-01				
1	analogia	- UTWARDZENIE POBOCZY 900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
8		obsługa geodezyjna	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000