

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PLAC ZABAW					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	10101-01	391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	10101-02	391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.3 km	m ³		
d.1	0211-07	(391*0.3)	m ³	117.300	
	0214-04			RAZEM	117.300
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	10402-03	((62+46)*0.2*0.2)	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- OBRZEŻA ZALANE NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ	m		
d.1	10407-05	62+46	m	108.000	
				RAZEM	108.000
6	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni piankowej lub gumowej natryskowa amortyzująca upadek w kolorze pomarańczowym zgodna z PN	m ²		
d.1		391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
7	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	10218-01	310*0.25	m ³	77.500	
				RAZEM	77.500
8	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	10510-03	310	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	10105-03	391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	10105-04	391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (w-wa konstr.).Tłuczeń kamienny 31,5-63 mm	m ²		
d.1	10114-05	391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- tłuczeń kamienny 31,5-63 mm	m ²		
d.1	10114-06	391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm'	m ²		
d.1	10114-07	391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm'	m ²		
d.1	10114-08	391	m ²	391.000	
				RAZEM	391.000
15		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- Lokomotywa z wagonikiem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- huśtawka ważka	szt		
d.1	analiza indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- huśtawka podwójna	szt		
d.1	analiza indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- zjeżdżalnia	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- karuzela	szt	RAZEM	1.000
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- sprężynowiec	szt		
d.1	analiza indywidualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
21		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- karuzela z płytą	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- zestaw duży wielofunkcyjny z wieżami, pomostami, zjeżdżalnią, ścianką itd.	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- sześciokąt wielofunkcyjny	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- ławka	szt		
d.1	analiza indywidualna	20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
25		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- zestaw linarium	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- tablica z regulaminem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
OGRODZENIE					
27	KNR-W 4-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm-rozebranie istniejącego ogrodzenia	szt.		
d.2	1305-04	analogia	szt.	90.000	
		90		RAZEM	90.000
28	KNR-W 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m		
d.2	1801-02		m	82.000	
		82		RAZEM	82.000
29	KNR-W 2-02	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników stalowych wraz z słupkami	m ²		
d.2	1805-11	82*1,2	m ²	98.400	
				RAZEM	98.400
30	KNR 2-23	futrka dwuskrzydłowa - rozmiar 1,2m*2,4m	szt.		
d.2	0402-02	analogia	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
ZABRUKI					
31	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0813-03		m	98.000	
		98		RAZEM	98.000
32	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0807-01		m ²	124.000	
		124		RAZEM	124.000
33	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02		m ²	124.000	
		124		RAZEM	124.000
34	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.3	0801-03		m ²	148.000	
		148		RAZEM	148.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-31 d.30101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 148+171,5	m ² m ²	 319.500	
				RAZEM	319.500
36	KNR 2-31 d.30114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (w-wa konstr.). Tłuczeń kamienny 31,5-63 mm 148	m ² m ²	 148.000	
				RAZEM	148.000
37	KNR 2-31 d.30114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm' 148	m ² m ²	 148.000	
				RAZEM	148.000
38	KNR 2-31 d.30114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm' 148	m ² m ²	 148.000	
				RAZEM	148.000
39	KNR 2-31 d.30511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szlachetnej barwionej z strukturą powierzchni grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 20x20cm 148	m ² m ²	 148.000	
				RAZEM	148.000
40	KNR 2-31 d.30105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-plac zabaw 405,5+124	m ² m ²	 529.500	
				RAZEM	529.500
41	KNR 2-31 d.30105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-plac zabaw 529,5	m ² m ²	 529.500	
				RAZEM	529.500
42	KNR 2-31 d.30511-02 analogia	Nawierzchnie z płyt tarasowych betonowych szlachetnych barwionej z strukturą powierzchni na podsypce cementowo-piaskowej- np.40x40cm 405,5	m ² m ²	 405.500	
				RAZEM	405.500
43	KNR 2-31 d.30407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-plac zabaw 240	m m	 240.000	
				RAZEM	240.000
44	KNR 2-31 d.30402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (86+240)*0.2*0.3	m ³ m ³	 19.560	
				RAZEM	19.560
45	KNR 2-31 d.30403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 86	m m	 86.000	
				RAZEM	86.000
OŚWIETLENIE					
46	d.4 analiza indywidualna	wymiana opraw i masztów oświetlenia parkowego- wys. ok.3 m 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY					
47	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000