



Karsin, 07.10.2014 r.

ZP 271.17.2014

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WYKONAWCY

- wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przytarnia, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 06.10.2014 r.

1. Element 2.3.5.5. Roboty elektryczne na terenie działki pompowni PS-2
w poz. 286 kopanie rowów dla kabli jest ilość 4 m3
w poz. 287 zasypanie rowów dla kabli jest ilość 47 m3
Czy te ilości są prawidłowe?
2. w elemencie 1.2.4.6. Przyłącze wodociągowe do pompowni PS-1poz. 159 montaż studni wodomierzowej w poz. ilość wstawiono 0,79 studni. Jak należy rozumieć ten zapis? W pozostałych pozycjach obmiaru 442 dotyczących Studni wodomierzowych wstawiono 1 stud.

Odp.

1. Poz. 287 zasypanie rowów dla kabli – prawidłowa wartość to 4 m3 i taką należy przyjąć do wyceny.
2. Zapewne chodzi o poz. 156 (a nie 159) montaż studni wodomierzowej - prawidłowa wartość to 1 stud., i taką należy przyjąć do wyceny.

2. Pytania z dnia 06.10.2014 r.

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi jakie należy przyjąć do wyceny studnie dn 1000mm na kanale grawitacyjnym ponieważ wg specyfikacji technicznej dot. kanału grawitacyjnego studnie dn 1000mm mają być z tworzyw sztucznych natomiast wg przedmiaru i projektu budowlanego mają być betonowe.



2. I czy studnie rozprężne dn 1000mm mają być betonowe czy z tworzyw sztucznych.
3. Poproszę o zamieszczenie na stronie zestawienia komór rewizyjnych zgodnie z rys. nr 34 projektu budowlanego.

Odp.

1. Do wyceny należy przyjąć studnie betonowe (dn. 1000mm).
2. Studnie rozprężne, dn 1000 mm maja być betonowe.
3. Zestawienie komór rewizyjnych zawarto w rys. nr 35.

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke