

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI 4,5m *1000m+4,0m *1050 6162.5	m ² m ²	 6162.500	
				RAZEM	6162.500
2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1400m*4,2 6162.5	m ² m ²	 6162.500	
				RAZEM	6162.500
3	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i rowów 1050	m ² m ²	 1050.000	
				RAZEM	1050.000
4	KNR 2-01 0221-08	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m na odkład w gruncie kat.III 500	m m	 500.000	
				RAZEM	500.000
5	KNR-W 2-18 0408-05	Naprawa przepustów - Kanały z rur PVC o śr. zewn. 600 mm 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000