

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Wiele do m. Karsin na terenie Gminy Karsin
ADRES INWESTYCJI : Obręb Wiele: 347/10, 347/12, 409, 347/17, 792, 367, 373/8, 373/10, 373/6, 373/12 Gmina Karsin; Obręb Karsin: 552/1, 553/1, 551, 554/1, 555/1, 556/1, 558/1, 559/1, 584, 606/1, 605/1, 607/1, 608, 609/1, 610/8, 610/6, 186 Gmina Karsin
INWESTOR : Wójt Gminy Karsin
ADRES INWESTORA : 83- 440 Karsin, ul. Długa 222
BRANŻA : Drogowa
OPRACOWAŁ : Daniel Folehr
DATA OPRACOWANIA : 07 listopada 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	2
2	Roboty ziemne	3	6
3	Ciąg pieszo- rowerowy	7	10
4	Elementy ulic	11	16
5	Elementy BRD	17	20
6	Zieleń	21	21
7	Odwodnienie	22	26
8	Roboty inne	27	28

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	X	SST D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	63.00	63.00
2	d.1	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 5843+378	m ²	6221.00	6221.00
				RAZEM		
					63.00	63.00
Roboty ziemne						
3	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³	1426.50	1426.50
				RAZEM		
					1426.50	1426.50
4	d.2	SST D 02.00.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	762.62	762.62
				RAZEM		
					762.62	762.62
5	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 5 km- dowóz ziemi	m ³	833.08	833.08
				RAZEM		
					833.08	833.08
6	d.2	SST D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	1595.70	1595.70
				RAZEM		
					1595.70	1595.70
Ciąg pieszo- rowerowy						
7	d.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m ²	64.00	64.00
				RAZEM		
					64.00	64.00
8	d.3	SST D 04.04.01	Warstwa odsaczająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16 gr. 7 cm	m ²	64.00	64.00
				RAZEM		
					64.00	64.00
9	d.3	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	64.00	64.00
				RAZEM		
					64.00	64.00
10	d.3	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- bezzazowa szara	m ²	64.00	64.00
				RAZEM		
					64.00	64.00
Elementy ulic						
11	d.4	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej- wym soki i niski	m	311.00	311.00
				RAZEM		
					311.00	311.00
12	d.4	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³	18.66	18.66
				RAZEM		
					18.66	18.66
13	d.4	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej	m	483.00	483.00
				RAZEM		
					483.00	483.00
14	d.4	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³	19.32	19.32
				RAZEM		
					19.32	19.32
15	d.4	SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	5012.00	5012.00
				RAZEM		
					5012.00	5012.00
16	d.4	SST D 08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem- beton C12/15	m ³	175.42	175.42
				RAZEM		
					175.42	175.42
Elementy BRD						
17	d.5	SST D 07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	34.00	34.00
				RAZEM		
					34.00	34.00
18	d.5	SST D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			37	szt.	37.00	
19	d.5	SST D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	RAZEM	37.00
			37	szt.	37.00	
20	d.5	SST D 07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m- poręcze U-11	m	RAZEM	37.00
			251	m	251.00	
					RAZEM	251.00
Zieleń						
21	d.6	SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
			5012	m ²	5012.00	
					RAZEM	5012.00
Odwodnienie						
22	d.7	SST D 03.02.01	Wpusty chłonne	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
23	d.7	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV- pod ściek	m ²		
			49*0,6	m ²	29.40	
					RAZEM	29.40
24	d.7	SST D 04.04.01	Warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16 gr. 7 cm- pod ściek	m ²		
			49*0,6	m ²	29.40	
					RAZEM	29.40
25	d.7	SST D 08.01.01	Ława betonowa C16/20- pod ściek	m ³		
			49*0,6*0,15	m ³	4.41	
					RAZEM	4.41
26	d.7	SST D 08.05.03	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8/12 cm na podsypce cem.piaskowej spoinowana	m		
			49	m	49.00	
					RAZEM	49.00
Roboty inne						
27	d.8	kalkulacja indywidualna	Wykonanie umocnień skarp elementami siatkowo-kamiennymi- gabiony	m		
			159	m	159.00	
					RAZEM	159.00
28	d.8	kalkulacja indywidualna	Przebudowa ogrodzeń	m		
			101	m	101.00	
					RAZEM	101.00