

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Wiele do m. Karsin na terenie Gminy Karsin
ADRES INWESTYCJI : Obręb Wiele: 347/10, 347/12, 409, 347/17, 792, 367, 373/8, 373/10, 373/6, 373/12 Gmina Karsin; Obręb Karsin: 552/1, 553/1, 551, 554/1, 555/1, 556/1, 558/1, 559/1, 584, 606/1, 605/1, 607/1, 608, 609/1, 610/8, 610/6, 186 Gmina Karsin
INWESTOR : Wójt Gminy Karsin
ADRES INWESTORA : 83- 440 Karsin, ul. Długa 222
BRANŻA : Drogowa
OPRACOWAŁ : Daniel Folehr
DATA OPRACOWANIA : 07 listopada 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	1
2	Ścieżka rowerowa- bitumiczna	2	7
3	Szlak rowerowy- nawierzchnia żwirowa	8	11
4	Skrzyżowania i zjazdy publiczne	12	17
5	Zjazdy indywidualne	18	23

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
			2,606	km	2.606	
					RAZEM	2.606
Ścieżka rowerowa- bitumiczna						
2	d.2	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			5843	m ²	5843.00	
					RAZEM	5843.00
3	d.2	SST D 04.04.01	Warstwa odsaczająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16 gr. 7 cm	m ²		
			5843	m ²	5843.00	
					RAZEM	5843.00
4	d.2	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm	m ²		
			5843	m ²	5843.00	
					RAZEM	5843.00
5	d.2	SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
			5843	m ²	5843.00	
					RAZEM	5843.00
6	d.2	SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			5843	m ²	5843.00	
					RAZEM	5843.00
7	d.2	SST D 05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S gr. 4 cm	m ²		
			5843	m ²	5843.00	
					RAZEM	5843.00
Szlak rowerowy- nawierzchnia żwirowa						
8	d.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			378	m ²	378.00	
					RAZEM	378.00
9	d.3	SST D 04.04.01	Warstwa odsaczająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16 gr. 7 cm	m ²		
			378	m ²	378.00	
					RAZEM	378.00
10	d.3	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm	m ²		
			378	m ²	378.00	
					RAZEM	378.00
11	d.3	SST D 05.01.02	Nawierzchnia żwirowa - optymalna 0/8- grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
			378	m ²	378.00	
					RAZEM	378.00
Skrzyżowania i zjazdy publiczne						
12	d.4	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			396	m ²	396.00	
					RAZEM	396.00
13	d.4	SST D 04.04.01	Warstwa odsaczająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16 gr. 7 cm	m ²		
			396	m ²	396.00	
					RAZEM	396.00
14	d.4	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm	m ²		
			396	m ²	396.00	
					RAZEM	396.00
15	d.4	SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
			396	m ²	396.00	
					RAZEM	396.00
16	d.4	SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			396	m ²	396.00	
					RAZEM	396.00
17	d.4	SST D 05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 5 cm	m ²		
			396	m ²	396.00	
					RAZEM	396.00
Zjazdy indywidualne						
18	d.5	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			602	m ²	602.00	
					RAZEM	602.00
19 d.5		SST D 04.04.01	Warstwa odsaczająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16 gr. 7 cm	m ²		
			602	m ²	602.00	
					RAZEM	602.00
20 d.5		SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm	m ²		
			602	m ²	602.00	
					RAZEM	602.00
21 d.5		SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
			602	m ²	602.00	
					RAZEM	602.00
22 d.5		SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			602	m ²	602.00	
					RAZEM	602.00
23 d.5		SST D 05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm	m ²		
			602	m ²	602.00	
					RAZEM	602.00