

ZP 271.1.2018.2

WYKONAWCY

- WSZYSTCY -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic w miejscowości Karsin, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 14.02.2018 r.

Przedsiębiorstwo prosi o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z „Przebudową nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Karsin” - ZP 271.1.2018”.

1. W odniesieniu do zapisu rozdziału VI pkt.4 „W kosztorysach ofertowych należy nazwać jednoznacznie proponowane materiały, wyroby, urządzenia, technologie, poprzez podanie ich typ i producenta. Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SIWZ.” Prosimy o usunięcie w/w zapisu, gdyż na etapie sporządzania oferty i przed podpisaniem umowy z Zamawiającym żaden z Wykonawców nie jest w stanie przewidzieć typu i producenta wszystkich materiałów jakie zostaną zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia jednocześnie Wykonawca podtrzymuje dalszą część brzmienia pkt.4 „Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SIWZ.”

Ad.1 Odp.

Kosztorys nie jest wymagany na etapie składania oferty. Wymagane jest przedłożenie kosztorysu tylko od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W kosztorysach należy wskazać jedynie „proponowane” materiały, wyroby, urządzenia, technologie, poprzez podanie ich typ i producenta.

2. W przedmiarze robót drogowych została podana taka sama ilość (m²) mieszanki związanej cementem CBGM 0-16 Cl,5-2,5 i podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm jednak zgodnie z przekrojami normalnymi w dokumentacji projektowej warstwa mieszanki związanej cementem CBGM 0-16 Cl,5-2,5 jest również pod krawężnikiem, co zwiększa znacznie jej powierzchnię. Prosimy zatem o potwierdzenie jaka ma zostać wykonana powierzchnia tej warstwy nawierzchni.

Ad.2. Odp.

Warstwę mieszanki związanej cementem CBGM 0/16 należy wykonać również pod krawężnikiem, w związku z powyższym ilości przedmiarowe należy zwiększyć:

- ul. 4 Marca: 189,0m²

- ul. Na Skarpie: 162,0m²

- ul. Słoneczna: 206,0m²
- ul. Rozalii Narloch: 215,0m²
- ul. Poprzeczna: 93,0m²

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke