


SCHEMAT PPOŁĄCZENOWY WODOMIERZA



- 1 – proj. rurociąg instalacji wewnętrznej Dn–28mm
- 2 – proj. rura PE40 Wavin
- 3 – proj. kołnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem Hawle
- 4 – proj. przejście przez ścianę z uszczelnieniem
- 5 – proj. zawór odcinający kulowy Dn25 typ WK2a Efar
- 6 – proj. króciec gwintowany Dn25, L=200mm
- 7 – proj. zawór antyskażeniowy typ EA 291 NF Dn25 Danfoss
- 8 – proj. wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 DN15 Powogaz

Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na odcinku Wiele-Chojny gmina Karsin			
Inwestor: Gmina Karsin			
Nazwa rysunku		Skala: schemat	
Schemat połączeniowy wodomierza		Nr rys 6	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. sanitarna	Zygmunt Cheba	w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Upr.: nr AN/8346/138/84	
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. Zbigniew Łojewski	w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan Upr. nr POM/0045/PWOS/12	
2 październik 2017r			