

ZP 271.5.2013

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowę infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami”, Zamawiający wyjaśnia:

Pytania z dnia 27.03.2013 r.

Zapytanie do postępowania przetargowego.

Dotyczy:

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami”

Nr ogłoszenia: 109180-2013 z dnia 19.03.2013 r.

Pytanie nr 1.

Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie orynnowania?

/cytat z SST pkt. 9.3. /

„Na dachu pokrytym strzechą nie instaluje się rynien, za to poszycie należy wysunąć możliwie daleko.”

/cytat z SST pkt. 9.4./

„9.4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytyami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytyami o rozstawie nie większym niż 2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur.”

Pytanie nr 2.

W rozwiązaniu konstrukcyjnym stropu nad wypożyczalnią sprzętu wodnego zastosowano belki stalowe z dwuteowników NP300 oraz płyty WPS. Wysokość dwuteownika wynosi 30 cm, płyty WPS od 5 do 8 cm. W projekcie założono wykonanie izolacji wypełniając wolne przestrzenie z izolacyjnego keramzytu wg przedmiaru gr. 13 cm. Proszę podać czym wypełnić pozostałą przestrzeń tj. od 9 do 12 cm. Na stropie założono wykonanie wylewki betonowej gr 3 cm (przekrój A-A oraz B-B).

Pytanie nr 3.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązania konstrukcyjnego stropu nad budynkiem Wypożyczalni sprzętu wodnego?

Pytanie nr 4.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązania konstrukcyjnego stropu nad budynkiem Zaplecza ratowniczego?

Pytanie nr 5.

Czy zamawiający mógłby załączyć rysunki szczegółów konstrukcyjnych (rys. nr 13), o których mowa w opisach technicznych?

Odp.

Pytanie nr 1.

W specyfikacji wkradł się błąd - na dachu pokrytym strzechą nie instaluje się rynien (na rysunkach elewacji, przekrojach i rzucie dachów rynien nie pokazano).

Pytanie nr 2.

Należy wypełnić keramzytem - w przedmiarze błędnie podano grubość wypełnienia.

Pytanie nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie nr 4.

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie nr 5.

W załączeniu szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 13 dla projektowanych budynków.

Pytania z dnia 27.03.2013 r.

W nawiązaniu do ogłoszonych przetargów przez Gminę Karsin proszę o zamieszczenie przedmiarów w wersji elektronicznej w systemie ath na zadanie:

- ~~1. Rozbudowa budynku Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem terenu.~~
- ~~2. Nadbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wielu.~~
3. Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim poprzez budowę zaplecza ratowniczego i przebieralni.

Odp.

Przedmiary w systemie ath w załączeniu.

Pytania z dnia 28.03.2013 r.

Dotyczy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim w Wielu

- 1. W przedmiarze budowlanym wypożyczalnia poz .37 występuje ilość 0. Czy jest to właściwe.**
- 2. Proszę o zamieszczenie zestawienia drewna konstrukcyjnego.**

Odp. Zestawienie drewna konstrukcyjnego jest elementem projektu wykonawczego. W ramach umowy został opracowany projekt budowlany, na podstawie którego można takie zestawienie wykonać.

- 3. Proszę o zestawienie elementów profili elewacyjnych.**

Odp. Zestawienie elementów profili elewacyjnych można wykonać na podstawie opracowanego projektu budowlanego - z rysunków elewacji.

4. Proszę o zamieszczenie rozwinięcia rozdzielni elektrycznych

Odp. W załączniku rozwinięcia rozdzielni elektrycznych.

5. Proszę o przedstawienie prawidłowego projektu stropu Teriva, ponieważ projekt stropu zawarty w dokumentacji zawiera rażące błędy konstrukcyjne

Odp. W załączniku poprawiony projekt stropu TERIVA.

6. Jak projektant przewiduje technologie wykonania umiejscowienia dwuteownika 300 w stropie, którego zaprojektowana grubość jest 33cm. Proszę o rozrysowaniu szczegółu.

Odp. W załączeniu przesyłam rysunek stropu WPS wraz z szczegółem mocowania belki stalowej. Belka stalowa będzie mocowana do blachy stalowej zamocowanej w wieńcu żelbetowym, drugi koniec belki będzie oparty swobodnie na wieńcu. Przestrzenie między belkami stalowymi na wieńcu żelbetowym będą wypełnione cegłą. Strop będzie usztywniony poprzecznie płytami stropu WPS.

Pytania z dnia 29.03.2013 r.

Zapytanie do postępowania przetargowego.

Dotyczy:

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami”

Nr ogłoszenia: 109180-2013 z dnia 19.03.2013 r.

Pytanie nr 1.

Ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie proszę o zamieszczenie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz załączników (uzgodnień itp.) do projektu budowlanego.

Odp. Decyzja o pozwoleniu na budowę w załączeniu.