

ZP 271.5.2013

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowę infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami”, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytania z dnia 08.04.2013 r.**

**Infrastruktura turystyczna Wiele**

4. W dokumentacji elektrycznej brak schematu rozdzielnic elektrycznej T-G w związku z powyższym wycena jej jest niemożliwa. Proszę o przesłanie rysunku rozdzielnic.
5. Występuje różnica ilościowa w przedmiarze robót w stosunku do zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
6. Powierzchnia ścianek ustępowych jest policzona niewłaściwie, nie uwzględnia ścianek oddzielających toalety i przebieralnie.
7. W pozycji przedmiarowej nr 78 (zaplecze ratownicze) niewłaściwa ilość zgrzewania wykładzin (62,47 m<sup>2</sup>) w stosunku do powierzchni wykładzin (82,47 m<sup>2</sup>).
8. W pozycji przedmiarowej nr 88 (zaplecze ratownicze) niezgodność grubości styropianu w przedmiarze robót (12 cm) w stosunku do projektu (15 cm).
9. Proszę podać kolor kostki betonowej i obrzeży, gdyż ma on wpływ na cenę.
10. W przedmiarze brak zaworów i filtrów przy wodomierzu zgodnie z dokumentacją projektową.

Odp.

pyt. 4. – schemat rozdzielnic elektrycznej został załączony do poprzednich wyjaśnień.

pyt. 5 - ująć zgodnie z zestawieniem stolarki w PT

pyt. 6 - ująć w cenie jako kabiny systemowe

pyt. 7 - powinno być 82,47 m<sup>2</sup>

pyt. 8 - powinno zostać 12 cm (było 15 ale ze względu na cięcie kosztów zmniejszyłem do 12 bez poprawki w projekcie - przepraszam)

pyt. 9 - zastosować kolor szary

pyt. 10 - proszę dobrać indywidualnie