

Karsin, 17 września 2010 r.

W Y K O N A W C Y

- wszyscy -

W związku z pytaniami z dnia 16 września br. (data odebrania wiadomości 17.09.2010 r.) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot.: przetargu na: „Adaptację budynku wozowni na Środowiskowy Dom Samopomocy” Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zapytanie I:

Proszę o wyjaśnienie następujących spraw:

- 1. W dokumentacji przetargowej brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - nie można sprawdzić*
- 2. Brak przedmiarów robót sanitarnych*
- 3. Brak przedmiarów robót elektrycznych*
- 4. Na rys.12 przekrój B-B brak opisu układu warstw posadzkowych*
- 5. W przedmiarze nie ujęto usunięcia i wywozu gruzu z rozbiórek, (na jaką odległość?)*
- 6. W przedmiarze nie ujęto izolacji pionowej ścian fundamentowych-opis pkt 6.11*
- 7. W przedmiarze nie ujęto wzmocnienia podłóg płytami OSB-4 - opis pkt 6.7*
- 8. W projekcie i przedmiarze nie ma informacji o posadzce na schodach, nie jest też ujęta balustrada*
- 9. W przedmiarze nie ujęto zbrojenia schodów.*
- 10. W dokumentacji brak zestawienia drewna konstrukcyjnego.*

W świetle zapisu Rozdziału V.2. uzupełnienie powyższych spraw ma istotne znaczenie dla prawidłowej weryfikacji i wyceny robót

Odpowiedzi:

Ad 1. W projekcie przyjęto wykonanie następującej stolarki na podstawie miar z natury proszę przyjąć na podstawie projektu + okna połaciowe typu VELUX GGL 306 lub równoważne o wymiarach 78x118 - szt. 15.

Ad 2 Przedmiar robót sanitarnych w załączeniu.

Ad 3. Przedmiar robót elektrycznych w załączeniu.

Ad 4. W załączeniu układ warstw posadzkowych.

Ad 5. Proszę ująć w kosztorysie.

Ad 6. Proszę ująć w kosztorysie.

Ad 7. Proszę ująć w kosztorysie.

Ad 8. Należy przyjąć wykładzinę typu tarkiet antypoślizgową.

Ad 9. Proszę ująć w kosztorysie.

Ad 10. W punkcie 7.11 opisu technicznego w cz. architektoniczno-konstrukcyjnego przyjęto nabitki obustronne na krokwie 4,5 cm x 20 cm, 12 x 2 krokwie, każda z krokwi o dł. 8,5 m.

Zapytanie II:

Proszę o wyjaśnienie następujących spraw:

- 1. Na rysunkach pokazane są okna połaciowe w dachu. Brak o nich informacji w opisie do projektu a także nie ma ich w przedmiarze.*
- 2. W opisie do projektu pkt 7.11 jest wymagana impregnacja przeciwoogniowa konstrukcji dachu. W przedmiarze nie jest ujęta.*
- 3. W przedmiarze nie ujęto wentylacji - "zetek" na parterze i kanałów wentylacyjnych 10x10 cm pokazanych na rzutach piętra i poddasza - opis pkt 7.12*
- 4. W przedmiarze nie ujęto wszystkich okien i drzwi - tak wynika z rzutów*
- 5. Czego dotyczy poz.44 przedmiaru-drzwi klepkowe zewn.? Na rysunkach nie takich drzwi.*

Odpowiedzi:

Ad 1. Proszę ująć w kosztorysie okna VELUX GGL 306 lub równoważne.

Ad 2. Proszę przyjąć w kosztorysie.

Ad 3. Proszę przyjąć w kosztorysie. Na rzucie piętra i poddasza przyjęto kanały o średnicy 10 cm.

Ad 4. Proszę ująć w kosztorysie.

Ad 5. Nie poprawiono w kosztorysie - chodzi o drzwi zewnętrzne aluminiowe – w ilości szt. 5.

Z poważaniem.