




1 : 50



1 : 50



1 : 50



ZESTAWIENIE DREWNA DO ROZBIÓRKI

Nr elementu	Oznaczenie	Przekrój	Powierzchnia przekroju [m ²]	długość [m]	Ilość [szt]	Objętość [m ³]
1	dyłina górna	1224x10	1,224	4,4	1	5,39
2	podłużnica zewnętrzna	Φ30 płaz do 26	0,0667	4,65	12	3,72
3	podłużnica środkowa	Φ30 płaz do 26	0,0667	5,55	5	1,85
4	oczep filara	Φ30 płaz do 26	0,0667	4,4	2	0,59
5	pał filara środkowego	Φ30	0,0707	7,5	8	4,24
6	pał umocnienia brzegu	Φ30	0,0707	7,5	8	4,24
7	kleszcze	12x4,5	0,0064	3,95	8	0,20
8	pochwyt	11x11	0,0121	12,24	2	0,30
9	ślupek	11x11	0,0121	1,37	12	0,20
10	krawężnik	14x14	0,0196	12,24	2	0,48
11	przeciąg	12x4,4	0,0064	12,24	4	0,31
			ogółem [m ³]			21.52

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7 85 - 436 Bydgoszcz

Nr umowy: 1/2015		Nazwa zadania: Budowa mostu przez rzekę Wdę w jej km 150+880 w ciągu drogi gminnej Karsin - Miedzno w km 1+840 w miejscowości Miedzno			
Data: 05.2016		Objekt: Mosty drogowy			
Skala: 1:50		Temat rysunku: Inwentaryzacja istniejącego mostu			
Faza	Branża	Projektował:	mgr inż. Łukasz Szczesik	upr.bud. KUP/0053/PWOM/13 w zakresie projektowania mostów	Nr rys.
PW	M.	Sprawdził:	inż. Czesław Szczesik	upr.bud. GP-KZ-7342/479/94 w zakresie projektowania mostów	2