

ZP 271.1.2021.1

WYKONAWCY **- wszyscy -**

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa ulicy Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 09.04.2021 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2021/BZP 00025027/01 z dnia 30.03.2021 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa ulicy Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Karsin**” składa poniższe zapytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. 1

Tak.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Odp. 2

Tak.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że na odcinku K-L pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Kwiatową należy wycenić studnie D13 i D14 wraz z kanałem PCV 200 i wpustami oraz studnie D8 i D11 wraz z kanałem PCV 200 i wpustami na odcinku T-U, które nie są ujęte w przedmiarze?

Odp. 3

Odcinek D13 do D14 wraz z dwoma wpustami należy wykonać.

Odcinek kanalizacji do studni D8 i D11 wraz z wpustami jest po za zakresem do wykonania.

4. Porównując przedmiar z projektem występują nieścisłości w grubości warstw konstrukcyjnych na jezdni. Według projektu:

- warstwa mieszanki związanej cementem CBGM 0/16 C1,5/2,0 jest grubości 10cm, w przedmiarze gr. 15cm
 - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 jest gr.15cm, w przedmiarze gr.20cm
 - warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 4cm, a w przedmiarze gr. 8cm
- Na zjazdach z kostki betonowej w projekcie jest tylko warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm, a w przedmiarze widnieje jeszcze warstwa mieszanki związanej cementem CBGM 0/16 C1,5/20,0 o gr.15cm.

Prosimy o wskazanie grubości i rodzaju warstw konstrukcyjnych do wyceny.

Odp. 4

Do oferty należy ująć grubość warstw zgodnie z projektem budowlanym.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wbudowanie kruszywa wapiennego?

Odp. 5

Zamawiający nie wyraża zgody.


Wójt
wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy