

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej, Krótkiej, Polnej, Wiś-
niowej w m. Karsin
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 206,270,239,316,322,257/1, 258/2, obręb 0005 Karsin
INWESTOR : Gmina Karsin
ADRES INWESTORA : ul. Długa 222, 83-440 Karsin
BRANŻA : DROGI

OPRACOWAŁ : mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA : Chojnice, 29 marca 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	E-F ul. Polna	1	27
1.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	4
1.2	Roboty ziemne	5	5
1.3	Jezdnia	6	13
1.4	Zjazdy indywidualne z kostki betonowej	14	17
1.5	Chodniki	18	20
1.6	Elementy ulic	21	25
1.7	Zieleń drogowa	26	27
2	I-J ul. Kwiatowa	28	55
2.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	28	32
2.2	Roboty ziemne	33	33
2.3	Jezdnia	34	41
2.4	Zjazdy indywidualne z kostki betonowej	42	45
2.5	Chodniki	46	48
2.6	Elementy ulic	49	53
2.7	Zieleń drogowa	54	55
3	K-L ul. Słoneczna - ul. Kwiatowa	56	73
3.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	56	58
3.2	Roboty ziemne	59	59
3.3	Jezdnia	60	67
3.4	Elementy ulic	68	71
3.5	Zieleń drogowa	72	73
4	M-N ul. Kwiatowa - ul. Wiśniowa	74	93
4.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	74	76
4.2	Roboty ziemne	77	77
4.3	Jezdnia	78	85
4.4	Chodniki	86	88
4.5	Elementy ulic	89	91
4.6	Zieleń drogowa	92	93
5	O-P ul. Krótka	94	120
5.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	94	97
5.2	Roboty ziemne	98	98
5.3	Jezdnia	99	106
5.4	Zjazdy indywidualne z kostki betonowej	107	110
5.5	Chodniki	111	113
5.6	Elementy ulic	114	118
5.7	Zieleń drogowa	119	120
6	ul. Wiśniowa	121	150
6.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	121	131
6.2	Roboty ziemne	132	132
6.3	Jezdnia	133	136
6.4	Zjazdy indywidualne z kostki betonowej	137	140
6.5	Chodniki	141	143
6.6	Elementy ulic	144	148
6.7	Zieleń drogowa	149	150
7	Oznakowanie	151	153
7.1	Elementy BRD	151	153

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
E-F ul. Polna						
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
			0,206	km	0.21	
					RAZEM	0.21
2	d.1.1	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
			415	m ²	415.00	
					RAZEM	415.00
3	d.1.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
4	d.1.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
Roboty ziemne						
5	d.1.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
			(1165*0,47)+(20*0,43)+(142*0,28)	m ³	595.91	
					RAZEM	595.91
Jezdnia						
6	d.1.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			1165	m ²	1165.00	
					RAZEM	1165.00
7	d.1.3	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			1165	m ²	1165.00	
					RAZEM	1165.00
8	d.1.3	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm	m ²		
			1165	m ²	1165.00	
					RAZEM	1165.00
9	d.1.3	SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
			1165	m ²	1165.00	
					RAZEM	1165.00
10	d.1.3	SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
			1165	m ²	1165.00	
					RAZEM	1165.00
11	d.1.3	SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			1165*2	m ²	2330.00	
					RAZEM	2330.00
12	d.1.3	SST D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
			1165	m ²	1165.00	
					RAZEM	1165.00
13	d.1.3	SST D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			1165	m ²	1165.00	
					RAZEM	1165.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej						
14	d.1.4	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			20	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 4		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			20	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
16 d.1. 4		SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 15 cm	m ²		
			20	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
17 d.1. 4		SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa	m ²		
			20	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
Chodniki						
18 d.1. 5		SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			142	m ²	142.00	
					RAZEM	142.00
19 d.1. 5		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			142	m ²	142.00	
					RAZEM	142.00
20 d.1. 5		SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara 80%, czerwona 20%	m ²		
			142	m ²	142.00	
					RAZEM	142.00
Elementy ulic						
21 d.1. 6		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			421	m	421.00	
					RAZEM	421.00
22 d.1. 6		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			421*0,06	m ³	25.26	
					RAZEM	25.26
23 d.1. 6		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			30	m	30.00	
					RAZEM	30.00
24 d.1. 6		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			30*0,06	m ³	1.80	
					RAZEM	1.80
25 d.1. 6		SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			92	m	92.00	
					RAZEM	92.00
Zieleń drogowa						
26 d.1. 7		SST D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
			415	m ²	415.00	
					RAZEM	415.00
27 d.1. 7		SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
			415	m ²	415.00	
					RAZEM	415.00
I-J ul. Kwiatowa						
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
28 d.2. 1		SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
			0,155	km	0.16	
					RAZEM	0.16

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2. 1		SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
			308	m ²	308.00	
					RAZEM	308.00
30 d.2. 1		SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych	szt.		
			7	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
31 d.2. 1		SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
32 d.2. 1		SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
Roboty ziemne						
33 d.2. 2		SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
			(942*0,47)+(129*0,43)+(172*0,28)	m ³	546.37	
					RAZEM	546.37
Jezdnie						
34 d.2. 3		SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			942	m ²	942.00	
					RAZEM	942.00
35 d.2. 3		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			942	m ²	942.00	
					RAZEM	942.00
36 d.2. 3		SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm	m ²		
			942	m ²	942.00	
					RAZEM	942.00
37 d.2. 3		SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
			942	m ²	942.00	
					RAZEM	942.00
38 d.2. 3		SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
			942	m ²	942.00	
					RAZEM	942.00
39 d.2. 3		SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			942*2	m ²	1884.00	
					RAZEM	1884.00
40 d.2. 3		SST D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
			942	m ²	942.00	
					RAZEM	942.00
41 d.2. 3		SST D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			942	m ²	942.00	
					RAZEM	942.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej						
42 d.2. 4		SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			129	m ²	129.00	
					RAZEM	129.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.2. 4		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			129	m ²	129.00	
					RAZEM	129.00
44 d.2. 4		SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 15 cm	m ²		
			129	m ²	129.00	
					RAZEM	129.00
45 d.2. 4		SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa	m ²		
			129	m ²	129.00	
					RAZEM	129.00
Chodniki						
46 d.2. 5		SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			172	m ²	172.00	
					RAZEM	172.00
47 d.2. 5		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			172	m ²	172.00	
					RAZEM	172.00
48 d.2. 5		SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara 80%, czerwona 20%	m ²		
			172	m ²	172.00	
					RAZEM	172.00
Elementy ulic						
49 d.2. 6		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			308	m	308.00	
					RAZEM	308.00
50 d.2. 6		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			308*0,06	m ³	18.48	
					RAZEM	18.48
51 d.2. 6		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			116	m	116.00	
					RAZEM	116.00
52 d.2. 6		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			116*0,06	m ³	6.96	
					RAZEM	6.96
53 d.2. 6		SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			95	m	95.00	
					RAZEM	95.00
Zieleń drogowa						
54 d.2. 7		SST D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
			308	m ²	308.00	
					RAZEM	308.00
55 d.2. 7		SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
			308	m ²	308.00	
					RAZEM	308.00
K-L ul. Słoneczna - ul. Kwiatowa						
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
56 d.3. 1		SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
			0,084	km	0.08	
					RAZEM	0.08

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.3. 1		SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
			176	m ²	176.00	
					RAZEM	176.00
58 d.3. 1		SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
Roboty ziemne						
59 d.3. 2		SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
			(445*0,43)+(47*0,28)	m ³	204.51	
					RAZEM	204.51
Jezdnia						
60 d.3. 3		SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			377	m ²	377.00	
					RAZEM	377.00
61 d.3. 3		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			377	m ²	377.00	
					RAZEM	377.00
62 d.3. 3		SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm	m ²		
			377	m ²	377.00	
					RAZEM	377.00
63 d.3. 3		SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
			377	m ²	377.00	
					RAZEM	377.00
64 d.3. 3		SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
			377	m ²	377.00	
					RAZEM	377.00
65 d.3. 3		SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			377*2	m ²	754.00	
					RAZEM	754.00
66 d.3. 3		SST D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			377	m ²	377.00	
					RAZEM	377.00
67 d.3. 3		SST D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			377	m ²	377.00	
					RAZEM	377.00
Elementy ulic						
68 d.3. 4		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			26	m	26.00	
					RAZEM	26.00
69 d.3. 4		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			26*0,06	m ³	1.56	
					RAZEM	1.56
70 d.3. 4		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			124	m	124.00	
					RAZEM	124.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.3. 4		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15 124*0,06	m ³ m ³	 7.44	
					RAZEM	7.44
Zieleń drogowa						
72 d.3. 5		SST D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 176	m ² m ²	 176.00	
					RAZEM	176.00
73 d.3. 5		SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm 176	m ² m ²	 176.00	
					RAZEM	176.00
M-N ul. Kwiatowa - ul. Wiśniowa						
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
74 d.4. 1		SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza 0,041	km km	 0.04	
					RAZEM	0.04
75 d.4. 1		SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 88	m ² m ²	 88.00	
					RAZEM	88.00
76 d.4. 1		SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
Roboty ziemne						
77 d.4. 2		SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km (270*0,47)+(88*0,28)	m ³ m ³	 151.54	
					RAZEM	151.54
Jezdnia						
78 d.4. 3		SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 270	m ² m ²	 270.00	
					RAZEM	270.00
79 d.4. 3		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm 270	m ² m ²	 270.00	
					RAZEM	270.00
80 d.4. 3		SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm 270	m ² m ²	 270.00	
					RAZEM	270.00
81 d.4. 3		SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 270	m ² m ²	 270.00	
					RAZEM	270.00
82 d.4. 3		SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 270	m ² m ²	 270.00	
					RAZEM	270.00
83 d.4. 3		SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 270*2	m ² m ²	 540.00	
					RAZEM	540.00
84 d.4. 3		SST D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zagęszcz. 8 cm 270	m ² m ²	 270.00	
					RAZEM	270.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.4. 3		SST D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			270	m ²	270.00	
					RAZEM	270.00
Chodniki						
86 d.4. 4		SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			88	m ²	88.00	
					RAZEM	88.00
87 d.4. 4		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			88	m ²	88.00	
					RAZEM	88.00
88 d.4. 4		SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara 80%, czerwona 20%	m ²		
			88	m ²	88.00	
					RAZEM	88.00
Elementy ulic						
89 d.4. 5		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			88	m	88.00	
					RAZEM	88.00
90 d.4. 5		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			88*0,06	m ³	5.28	
					RAZEM	5.28
91 d.4. 5		SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			46	m	46.00	
					RAZEM	46.00
Zieleń drogowa						
92 d.4. 6		SST D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
			88	m ²	88.00	
					RAZEM	88.00
93 d.4. 6		SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
			88	m ²	88.00	
					RAZEM	88.00
O-P ul. Krótka						
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
94 d.5. 1		SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
			0,109	km	0.11	
					RAZEM	0.11
95 d.5. 1		SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
			226	m ²	226.00	
					RAZEM	226.00
96 d.5. 1		SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
97 d.5. 1		SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
Roboty ziemne						
98 d.5. 2		SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
			(447*0,43)+(62*0,43)+(191*0,28)	m ³	272.35	

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	272.35
Jezdnia						
99	d.5.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			447	m ²	447.00	
					RAZEM	447.00
100	d.5.3	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			447	m ²	447.00	
					RAZEM	447.00
101	d.5.3	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm	m ²		
			447	m ²	447.00	
					RAZEM	447.00
102	d.5.3	SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
			447	m ²	447.00	
					RAZEM	447.00
103	d.5.3	SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
			447	m ²	447.00	
					RAZEM	447.00
104	d.5.3	SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			447*2	m ²	894.00	
					RAZEM	894.00
105	d.5.3	SST D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			447	m ²	447.00	
					RAZEM	447.00
106	d.5.3	SST D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			447	m ²	447.00	
					RAZEM	447.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej						
107	d.5.4	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			62	m ²	62.00	
					RAZEM	62.00
108	d.5.4	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			62	m ²	62.00	
					RAZEM	62.00
109	d.5.4	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 15 cm	m ²		
			62	m ²	62.00	
					RAZEM	62.00
110	d.5.4	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa	m ²		
			62	m ²	62.00	
					RAZEM	62.00
Chodniki						
111	d.5.5	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			191	m ²	191.00	
					RAZEM	191.00
112	d.5.5	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm	m ²		
			191	m ²	191.00	
					RAZEM	191.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113	d.5.5	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara 80%, czerwona 20%	m ²		
			191	m ²	191.00	
					RAZEM	191.00
Elementy ulic						
114	d.5.6	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			136	m	136.00	
					RAZEM	136.00
115	d.5.6	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			136*0,06	m ³	8.16	
					RAZEM	8.16
116	d.5.6	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			53	m	53.00	
					RAZEM	53.00
117	d.5.6	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			53*0,06	m ³	3.18	
					RAZEM	3.18
118	d.5.6	SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			143	m	143.00	
					RAZEM	143.00
Zieleń drogowa						
119	d.5.7	SST D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
			226	m ²	226.00	
					RAZEM	226.00
120	d.5.7	SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
			226	m ²	226.00	
					RAZEM	226.00
ul. Wiśniowa						
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
121	d.6.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
			0,431	km	0.43	
					RAZEM	0.43
122	d.6.1	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
			840	m ²	840.00	
					RAZEM	840.00
123	d.6.1	SST D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wywozem	m ²		
			516	m ²	516.00	
					RAZEM	516.00
124	d.6.1	SST D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			711+129	m	840.00	
					RAZEM	840.00
125	d.6.1	SST D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej- z wywozem	m		
			311	m	311.00	
					RAZEM	311.00
126	d.6.1	SST D 01.02.04	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
			840	m	840.00	
					RAZEM	840.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	d.6.1	SST D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (840*0,15)	m ² m ²	 126.00	
					RAZEM	126.00
128	d.6.1	SST D 05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem na odl. do 5 km 145+2923	m ² m ²	 3068.00	
					RAZEM	3068.00
129	d.6.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 11+2	szt. szt.	 13.00	
					RAZEM	13.00
130	d.6.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5+1	szt. szt.	 6.00	
					RAZEM	6.00
131	d.6.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
Roboty ziemne						
132	d.6.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km (424*0,43)+(988*0,28)	m ³ m ³	 458.96	
					RAZEM	458.96
Jezdnia						
133	d.6.3	SST D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (145*2)+(2923*2)	m ² m ²	 6136.00	
					RAZEM	6136.00
134	d.6.3	SST D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (145*2)+(2923*2)	m ² m ²	 6136.00	
					RAZEM	6136.00
135	d.6.3	SST D 05.03.05b	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - AC 16 W (KR2) w ilości 75 km/m2 230,10	t t	 230.10	
					RAZEM	230.10
136	d.6.3	SST D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zagęszcz. 4 cm 145+2923	m ² m ²	 3068.00	
					RAZEM	3068.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej						
137	d.6.4	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 424	m ² m ²	 424.00	
					RAZEM	424.00
138	d.6.4	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm 424	m ² m ²	 424.00	
					RAZEM	424.00
139	d.6.4	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 15 cm 424	m ² m ²	 424.00	
					RAZEM	424.00
140	d.6.4	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa 424	m ² m ²	 424.00	
					RAZEM	424.00
Chodniki						

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141 d.6. 5		SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 988+105	m ² m ²	 1093.00	 1093.00
					RAZEM	
142 d.6. 5		SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm 988+105	m ² m ²	 1093.00	 1093.00
					RAZEM	1093.00
143 d.6. 5		SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara 80%, czerwona 20% 988+105	m ² m ²	 1093.00	 1093.00
					RAZEM	1093.00
Elementy ulic						
144 d.6. 6		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 711+129	m m	 840.00	 840.00
					RAZEM	
145 d.6. 6		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15 840*0,06	m ³ m ³	 50.40	 50.40
					RAZEM	50.40
146 d.6. 6		SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 311	m m	 311.00	 311.00
					RAZEM	311.00
147 d.6. 6		SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15 311*0,06	m ³ m ³	 18.66	 18.66
					RAZEM	18.66
148 d.6. 6		SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 503+75	m m	 578.00	 578.00
					RAZEM	578.00
Zieleń drogowa						
149 d.6. 7		SST D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 1351	m ² m ²	 1351.00	 1351.00
					RAZEM	1351.00
150 d.6. 7		SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm 1351	m ² m ²	 1351.00	 1351.00
					RAZEM	1351.00
Oznakowanie						
Elementy BRD						
151 d.7. 1		SST D 07.01.01	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokauczukową 120	m ² m ²	 120.00	 120.00
					RAZEM	120.00
152 d.7. 1		SST D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 38	szt. szt.	 38.00	 38.00
					RAZEM	38.00
153 d.7. 1		SST D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m ² 38	szt. szt.	 38.00	 38.00
					RAZEM	38.00