

KOSZTORYS INWESTORSKI

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówko

lp.	podstawa	opis i wyliczenie	j.m.	ilość	cen.jed.	wartość zł
1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm 4455	m2	4455,00		
2	KNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojedznymi w gruncie kat. III (4,5*990) 4455	m2	4455,00		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV (4,5*990) 4455	m2	4455,00		
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (4,5*990) 4455	m2	4455,00		
5	KNR 2-31 0311 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (4,5*990) 4455	m2	4455,00		
6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (4,5*990) 4455	m2	4455,00		
7	KNR 2-31 0115-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (2*0,5*990) 990	m2	990,00		
8		Wykonanie zjazdów kompleksowo roboty ziemne (koryto) podbudowa gr. 15cm nawierzchnia z MMA warstwa wiążąca gr 4cm i warstwa ścieralna gr, 3cm	m2	60,00		
Wartość robót netto zł						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto zł						