

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 d.1	KNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III (6 *450) – odtworzenie trasy i pkt. wysokościowych 2 700	m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
2 d.1	KNR 2-31 01114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.63 2 700	m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
3 d.1	KNR 2-31 01103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (6*450) 2 700	m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (5*450) 2 250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
5 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszcz. 4 cm (5*450) 2 250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
6 d.1	KNR 2-31 0310311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – gr. po zagęszcz. 3 cm (5*450) 2 250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
7 d.1	KNR 2-31 0310311-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (900*0,5)	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
8 d.1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0114-07 0114-08 + KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-05	Wykonanie zjazdów kompleksowo roboty ziemne (koryto) podbudowa gr. 15 cm nawierzchnia z MMA warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 3cm	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000