

ZP 271.2.2022

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
NIP 591-15-98-654

Gmina Karsin
83 – 440 Karsin
ul Długa 222
tel. 687-33-22
fax 687-31-20
e-mail: przetargi@karsin.pl

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pzp

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), oraz Rozdziałem VII pkt 6 SWZ zmienia się treść SWZ:

W Rozdziale II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Określenie przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej – ul. Wicka Rogali wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budowy kanału technologicznego we Wiele.

Parametry inwestycji:

Branża drogowa

Jezdnia DG - km: 0+003,0-0+982,1

- klasa techniczna ulicy - L1/2
- prędkość projektowa - 30km/h
- szerokość nawierzchni jezdni - 5,0-6,5m
- długość rozbudowywanego odcinka - 979,1m
- kategoria ruchu - KR-1/2
- max obciążenie na oś - 100 kN

Chodnik – km: 0+003,0-0+595,0 – na terenie zabudowanym

- szerokość nawierzchni - min. 1,5m
- pochylenie podłużne - max 5%
- spadek poprzeczny - 2%
- skrajnia pozioma pomiędzy barierą sztywną a krawędzią nawierzchni ciągu - min. 0,2m

Ciąg pieszo-rowerowy – km: 0+595,0-0+982,1 – na terenie niezabudowanym (leśnym)

- szerokość nawierzchni - 2,5m
- szerokość pobocza - 0,50m
- pochylenie podłużne - max 4,0%
- spadek poprzeczny - 2%
- skrajnia pozioma pomiędzy barierą sztywną a krawędzią nawierzchni ciągu - min. 0,2m

Zjazdy publiczne

- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
- szerokość nawierzchni - 4,0-5,5m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN

Zjazdy indywidualne

- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokość nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN

Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami:

- kanał deszczowy f 315 PCV SN-8 L=157,0 m
- kanał deszczowy f 250 PCV SN-8 L=265,5 m
- przykanaliki deszczowe f 160 PCV SN-8 L=80,0 m
- wpusty deszczowe betonowe f 500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 22
- studnie żelbetowe f 1200 szt- 15.

UWAGA!

Należy przyjąć warstwę na odcinku leśnym (rysunek 4.2 przekrój normalnym – przekrój normalny B-B, DG Wicka Rogali ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni asfaltowej ścieralnej AC8S grubości 5 cm w kolorze szarym – zamiast kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru czerwonego).”

1. Załącznik Nr 9 (Projekt budowlany) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 SWZ do niniejszej modyfikacji – Zmienia się rysunek 4.2 przekrój normalny B-B).

Stosowne zmiany wprowadzono do treści SWZ.

Karsin, dnia 24.01.2022 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke