

ZP 271.8.2022.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 22.02.2022 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2022/BZP 00061694/01 z dnia 18.02.2022 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Zwracamy się z zapytaniem czy konieczna jest budowa kanału technologicznego według przedmiaru, gdyż występuje kanał zasadniczy i kanał HDPE Fi 40mm oraz pakietu mikrokanalizacji przedmiaru, a w opisie dokumentacji HDPE Fi 40mm występuje trzy razy ułożenie rur, czy istnieje możliwość budowy tylko kanału pierwotnego, gdyż jest to duża oszczędność w materiale? Uważamy, że na potrzeby tej ulicy wystarczający byłby jeden kanał pierwotny.

Odp. 1

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kanału o przekroju 1x160mm, w chodnikach zastosować rury o sztywności obwodowej SN6, przejścia pod jezdnią rury SN8.

- 2) Zwracamy się zapytaniem czy istnieje możliwość zamiany studni kablowych (kanał technologiczny) typu prefabrykowanych SKO-2g na SK-1, gdyż jest to studnia o mniejszym gabarycie?

Odp. 2

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie studni SKO-2g w miejscach węzłowych – skrzyżowania dróg – w ilości 4szt. pozostałe tzw. przelotowe wykonać z SK-1.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke