

ZP 271.1.2023.3

WYKONAWCY

- WSZYSTYCH -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Przebudowa istniejącej drogi gminnej w gminie Karsin – ul. Szkolna oraz ul. Hallera w Osowie**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 15.03.2023 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2023/BZP 00115297/01 z dnia 15.03.2023 r. na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa istniejącej drogi gminnej w gminie Karsin – ul. Szkolna oraz ul. Hallera w Osowie**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz załączone wyjaśnienia treści SWZ stwierdzono następujące rozbieżności:
 - w przedmiarze robót oraz w wyjaśnieniach treści SWZ wskazano brak rozbiórek istniejących chodników, krawężników obrzeży. Aby zrealizować w/w inwestycje bez ingerencji w sąsiednie działki zachodzi konieczność wykonania następujących robót rozbiórkowych:
 - rozbiórka krawężników betonowych w ilości 303 mb
 - rozbiórka obrzeża betonowego w ilości 303 mb
 - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej w ilości 454 m²Czy wyżej wymienione roboty rozbiórkowe należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp. 1

Jeżeli będzie to konieczne z punktu widzenia projektu i przepisów Prawa Budowlanego należy uwzględnić. Zakres robót zgodny z projektem.

- 2) W dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót brak robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Hallera o powierzchni 2300 m². Czy w/w roboty należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Odp. 2

Należy ująć zgodnie z projektem budowlanym, zakresem prac po wizji w terenie.

- 3) W wyjaśnieniach treści SWZ wskazano że należy uwzględnić wykonanie zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm oraz kruszywie stabilizowanym cementem. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej stwierdzono iż powierzchnia zjazdów wynosi 306,82 m² oraz obramowanie opornikiem betonowym 12x25 cm w ilości 378 mb. Ponadto stwierdzono, że w znacznej części zachodzi konieczność rozbiórki istniejących

zjazdów z kostki betonowej. Czy w/w roboty uwzględnić w kosztorysie ofertowym zmieniając ilości dotyczące robót ziemnych, krawężników, podbudów oraz uzupełnienie o roboty rozbiórkowe.

Odp. 3

Przedmiar stanowi załącznik pomocniczy do dokumentacji projektowej. W pierwszej kolejności należy sugerować się projektem i wizją w terenie oraz zakresem prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w całości.

- 4) Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej stwierdzono, że powierzchnia chodników do wykonania wynosi 882.06 m² a nie jak podano w przedmiarze robót. Prosimy o skorygowanie przedmiaru w pozycjach dotyczących wykonania chodników tj. roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Odp. 4

Patrz pkt. 3).

- 5) W przedmiarze robót nie uwzględniono regulacji studni kanalizacyjnych w ilości 16 szt. oraz zaworów wodociągowych w ilości 22 szt.. Czy w/w roboty należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp. 5

Patrz pkt. 3).

- 6) W przedmiarze robót nie uwzględniono robót pomiarowych oraz inwentaryzacji robót. Czy w/w roboty należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp. 6

Należy dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dokonanie odbioru prac przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

- 7) Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej stwierdzono następujące długości krawężników i obrzeży:

- wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm – 1102 m

- wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm – 904 m

Czy w/w ilości należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp. 7

Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przedmiar jest pomocniczy. Uwzględnić wizję w terenie.