

ZP 271.2.2023.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 20.03.2023 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2023/BZP 00125524/01 z dnia 08.03.2023 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz SWZ na zadanie pn. „Budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk – OW Largo w m. Borsk” stwierdzono rozbieżność w grubości podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm pod nawierzchnię jezdni. Prosimy o wskazanie jaką grubość podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm należy zastosować pod nawierzchnię jezdni?

Odp. 1

Grubość podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym tj. 20 cm.

- 2) Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z przedmiarami robót na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk – OW Largo w m. Borsk” należy przyjąć do wyceny usunięcie tylko i wyłącznie jednego drzewa.

Odp. 2

Drzewa zostaną usunięte przez Zamawiającego. Do usunięcia zostaną pnje.

- 3) W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk – OW Largo w m. Borsk” brak robót rozbiórkowych istniejącego krawężnika betonowego w ilości 1452 mb będącego obramowaniem istniejących płyt yomb oraz nawierzchni z trylinki. Czy w/w prace należy przyjąć do wyceny

Odp. 3

Tak.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke