

ZP 271.11.2023.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Mokre - etap II, gm. Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 23.06.2023 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2023/BZP 00287452/01 z dnia 04.07.2023 r. na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Mokre - etap II, gm. Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Urobek przy wykonywaniu koryta w ramach pozycji przedmiarowej nr 1, zagospodarowany ma być przez zamawiającego czy przez wykonawcę? Jeżeli przez zamawiającego to jak daleko od miejsca inwestycji znajduje się plac składowiskowy?

Odp. 1

Urobek ma być zagospodarowany wzdłuż drogi.

- 2) Podbudowa z kruszywa łamanego pod jezdnię ma być grubości 5 cm czy 8cm? Na przekroju drogi istnieje inna grubość w stosunku do opisu technicznego.

Odp. 2

Zgodnie z przedmiarem.

- 3) Na przekroju przedstawiono skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwą wiążącą, czy pomiędzy warstwą ścieralną, a warstwą wiążącą wykonawca ma również wykonać skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, w związku z czym zwiększy się ilość robót przy pozycji przedmiarowej 5: $2 \times 2250 = 4500 \text{ m}^2$, czy zamiennie wykonać skropienie nie na podbudowę z kruszywa, a na warstwę wiążącą?

Odp. 3

Skropienie na warstwę wiążącą bez skropienia podbudowy.

- 4) Grubość materiału na poboczu ma być 8cm zgodnie z przedmiarem czy 10cm zgodnie z przekrojem?

Odp. 4

Zgodnie z przedmiarem.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Roman Brunke