

PRZEDMIAR

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Mokre (Etap II)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	ilość
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta (6,0*500) 3000	m2	3000,00
2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm 2250	m2	2250,00
3	KNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III (4,5*500) 2250	m2	2250,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV (4,5*500) 2250	m2	2250,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (4,5*500) 2250	m2	2250,00
6	KNR 2-31 0311 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (4,5*500) 2250	m2	2250,00
7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (4,5*500) 2250	m2	2250,00
8	KNR 2-31 0115-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (2*0,5*500) 500	m2	500,00
9		Wykonanie zjazdów kompleksowo roboty ziemne (koryto) podbudowa gr. 15cm nawierzchnia z MMA warstwa wiążąca gr 4cm i warstwa ścieralna gr, 3cm	m2	60,00