

PRZEDMIAR

Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	ilość
1	KNR AT-03 0102-01	Załadunek i wywóz skarp do 5 km	m3	100,00
2	KNR AT-03 0102-01	Odtworzenie profilu drogi ze spadkami o szerokości do 6m, odtworzenie odwodnienia drogi	m3	5 940,00
3	KNR 2-31 0114-03	Zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego za pomocą wałowania walcem	m2	5 940,00
4	KNR 2-01 0234-09	Ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego o gr. 10 cm po zagęszczeniu (materiał + transport)	m2	4 950,00
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego	m2	4 950,00
6	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie istniejącej starej konstrukcji drewnianej balustrad, pomostu i poprzecznic (dyliny górnej i dolnej), poprzecznic długich wraz załadunkiem i wywozem do 5km	kpl.	1
7	KNR 0-21 4005-13	Montaż nowych belek poprzecznych 28x30 (długich) zaimpregnowanych ciśnieniowo, zabezpieczone czołowo izolacją	szt.	10
8	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie izolacyjne belek drewnianych papą podkładową	kpl.	1
9	KNR 2-23 0604-01	Montaż nowej konstrukcji drewnianej - dyliny dolnej gr. 8x14 cm	m2	66,00
10	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie izolacyjne dyliny dolnej taśmą dekarскую bitumiczną	kpl.	1
11	KNR 2-23 0604-01	Montaż nowej konstrukcji drewnianej modrzewiowej - dyliny górnej na jodełkę gr. 7x14 cm, zaimpregnowanych ciśnieniowo	m2	66,00
12	KNR 2-23 0604-01	Montaż nowych belek podchodnikowych gr. 12x10 cm (poprzeczne), zaimpregnowanych ciśnieniowo	m	27,00
13	KNR 2-23 0604-01	Montaż nowych belek podchodnikowych modrzewiowych gr. 8x12 cm (podłużne), zaimpregnowanych ciśnieniowo	m	108,00
14	KNR 2-23 0604-01	Montaż nowych podestów podchodnikowych modrzewiowych – dylina górna – montaż poprzecznie gr. 8x14 cm, zaimpregnowanych ciśnieniowo	m2	48,60
15	KNR 2-23 0604-03	Montaż nowej konstrukcji drewnianej balustrad modrzewiowych (zgodnie z rysunkiem projektu), zaimpregnowanych ciśnieniowo, kolor balustrad brązowy	kpl.	1
16	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zjazdów z pomostu, utwardzenie	kpl	1
17	KNR 2-31 0703-01	Wymiana znaków pionowych z słupkami (wielkości „M” – średnie z folią odbłaskową 2 generacji – A7, pozostałe wielkość „M” - znaki małe)	szt.	9