

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej ul. Dąbrowskiej w miejscowości Wiele

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	ilość
1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie profilowe warstwy wierzchniej asfaltu	m2	1 950,00
2	KNR 2-31 0114-03	Remont istniejącej kanalizacji deszczowej, wymiana zniszczonych studni kanalizacji deszczowej wraz z płytą odciążającą, pokryw studzienek kanalizacji deszczowej (krata wpustu wraz z studnią min"500"), regulacja studni kanalizacyjnych	szt.	5
3	KNR 2-01 0234-09	Wymiana zniszczonych krawężników	m	15,00
4	KNR 2-31 0103-04	Zagęszczenie i zalewanie zdegradowanych zapadlisk asfaltowych w postaci ułożenia punktowo warstwy wiążącej	m2	65,00
5	KNR 2-31 1004-07	Mechaniczne skropienie warstwy emulsją asfaltową	m2	4 350,00
6	KNR 2-31 0311 -01	Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S o gr. 5 cm	m2	4 350,00
7	KNR 2-31 0706-05	Malowanie linii poziomych osi wraz z skrzyżowaniami drogi grubowarstwowo (grubość warstwy 4mm), malowanie dwóch przejść dla pieszych	m2	174,00
8	KNR 2-31 0703-01	Wymiana znaków pionowych z słupkami (wielkości „S” – średnie z folią odblaskową 2 generacji – A7, pozostałe wielkość „M” - znaki małe)	szt.	8
9	KNR AT-04 0209-03	Wymiana starych progów zwalniających na próg zwalniający liniowy z łagodnym najazdem (wym. min. 5,5 x 2,0m) U-16 z taśmą odblaskową	szt.	2