

PRZEDMIAR

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Dąbrowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	ilość
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie profilu drogi (6,0*380) 2280	m2	2280,00
2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1900	m2	1900,00
3	KNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III (5,0*380) 1900	m2	1900,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV (5,0*380) 1900	m2	1900,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową (5,0*380) 1900	m2	1900,00
6	KNR 2-31 0311 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu. 4 cm (5,0*380) 1900	m2	1900,00
7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (5,0*380) 1900	m2	1900,00
8	KNR 2-31 0115-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (2*0,5*380) 380 - pobocza	m2	380,00
9	KNR 2-31 0311-05	Wykonanie zjazdów kompleksowo roboty ziemne (koryto) podbudowa gr. 15cm nawierzchnia z MMA warstwa wiążąca gr 4cm i warstwa ścieralna gr, 3cm	m2	60,00