

PRZEDMIAR

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mniszku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	ilość
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie profilowania (6,0*600) 3600	m2	3600,00
2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm, 3000 m2	m2	3000,00
3	KNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojedznymi w gruncie kat. III (5,0*600) 3000 m2	m2	3000,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV (5,0*600) 3000 m2	m2	3000,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem między warstwami asfaltu wiążącej i ścieralnej (5,0*600) 3000 m2	m2	3000,00
6	KNR 2-31 0311 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (5*600) 3000 m2	m2	3000,00
7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (5,0*600) 3000 m2	m2	3000,00
8	KNR 2-31 0115-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (2*0,5*600) 600 m2 (pobocza)	m2	600,00
9	KNR 2-31 0311 -01	Wykonanie zjazdów kompleksowo roboty ziemne (koryto), podbudowa gr. 15cm, nawierzchnia z MMA warstwa wiążąca gr 4cm i warstwa ścieralna gr, 3cm	m2	80,00