

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejących dróg we wsi Wdzydze Tucholskie
ADRES INWESTYCJI : Wdzydze Tucholskie DZIAŁKA NR EWID. 41, 84, 108/2, 117, 171, 197 gm.Karsin
INWESTOR : Gmina Karsin
ADRES INWESTORA : ul. Długa 222

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Jędrzej Mysza
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wdzydze			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 20 cm 5485+258.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 5743.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
3 d.1.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 5743.13*0.3	m ³ m ³	 1722.939	
				RAZEM	1722.939
4 d.1.1	KNR 2-01 0235-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV-formowanie poboczy 1722.939	m ³ m ³	 1722.939	
				RAZEM	1722.939
5 d.1.1	KNR 2-01 0235-02 analogia	profilowanie poboczy i obsianie trawą 1	komp. komp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.1	KNR 2-01 0235-02 analogia	Pozostałe prace przygotowawcze i rozbiórkowe 1	komp. komp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- frakcja 0-31mm 5743.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- frakcja 0-31mm Krotność = 17 5743.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
9 d.1.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 5743.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
10 d.1.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5743.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
11 d.1.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 5743.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
12 d.1.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 5743.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
13 d.1.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 5 5743.13	m ² m ²	 5743.130	
				RAZEM	5743.130
14 d.1.2	KNR 2-31 0703-01	organizacja ruchu, znaki poziome i pionowe 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		KRAWĘŻNIKI			
15 d.1.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 2020.55	m m	 2020.550	
				RAZEM	2020.550
16 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2020.55*0.2*0.3	m ³ m ³	 121.233	
				RAZEM	121.233

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki/obrzeża betonowe wystające o wymiarach na podsypce cementowo-piaskowej 2020.55	m m	 2020.550	
				RAZEM	2020.550