

ZP 271.4.2024.1

WYKONAWCY - WSZYSTYCH -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa drogi w miejscowości Borsk**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 14.06.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00356417/01 z dnia 07.06.2024 r. na dostawy pn.: „**Budowa drogi w miejscowości Borsk**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Prosimy o udzielenie odpowiedzi jaki typ studni kablowych ma być zastosowany do budowy kanału technologicznego. W Projekcie Architektoniczno-Budowlanym oraz w Projekcie Technicznym – Tom I Branża Drogowa w pkt. 1.9.2 wskazano w treści do budowy studnie SKO-2g. Również w Projekcie Wykonawczym – Tom I Branża Drogowa wskazano do budowy studnie SKO-2g. Natomiast w Projekcie Wykonawczym – Tom III Kanał Technologiczny w pkt. 1.5 i 1.6 oraz w przedmiarze robót wskazano w treści do budowy studnie SK-1. Dodatkowo informuję, iż studnia kablowa SK-1 ma wymiary wewnętrzne 490mm x 490mm co znacząco w późniejszym okresie może utrudnić prowadzenie i układanie w studniach kabli światłowodowych oraz stworzy zagrożenie pęknięcia włókien światłowodowych ze względu na brak możliwości prawidłowego ich wyłożenia na ściankach studni.

Odp. 1

Należy zastosować studnie SKO-2g.

- 2) Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy przejścia poprzeczne pomiędzy studniami nr 4 i 5 (6,5 m) oraz 6 i 7 (8,05 m) nie powinny być wykonane w technologii KTp a nie jak wskazano w opisach na całości tras w technologii KTU. Zdaniem Oferenta w miejscach wskazanych powyżej rury 2 x HDPE 40/3,7 i 2 x Mikro 7x10 winny być zabezpieczone dodatkową rurą osłonową HDPE 125/7,1.

Odp. 2

Przejścia poprzeczne pomiędzy studniami nr 4 i 5 (6,5 m) oraz 6 i 7 (8,05m) należy zabezpieczyć dodatkowo rurą osłonową HDPE 125/7,1.