

ZP 271.6.2024.2

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Przebudowa dróg w miejscowości Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 5.07.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00380783/01 z dnia 25.06.2024 r. na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa dróg w miejscowości Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między SST a projektem np: projekt mówi o 20cm podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 natomiast SST mówi o 25cm podbudowy z mkł 0/31,5 oraz 5cm w-wy odsączającej.

Odp. 1

Wszystkie warstwy należy przyjąć zgodnie z przekrojem w projekcie.

- 2) Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych?

Odp. 2

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Konieczne jest wykonanie badania zagęszczenia podbudowy.

- 3) Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności między SST a projektem np.: projekt mówi o warstwie AC16 gr. 4cm oraz w-wie AC11 gr. 5cm natomiast SST mówi o w-wie AC 11 gr. 2x4cm oraz AC 16 gr. 4cm.

Odp. 3

Do wyceny należy przyjąć warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojem projektu tj. mówi o warstwie AC16 gr. 4cm oraz w-wie AC11 gr. 5cm.

- 4) Czy Zamawiający wymaga geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odp. 4

Tak, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest elementem, który należy ująć w wycenie.

- 5) Prosimy o załączenie parametrów (długość, szerokość, rodzaj itp.) linii oznakowania poziomego – brak na projekcie organizacji ruchu.

Odp. 5

Należy przyjąć malowanie poziome zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dla takiej kategorii dróg. Obowiązkowe jest zastosowanie malowania grubowarstwowego. Obmiar przyjąć zgodnie z PZT i opisem organizacji ruchu.

- 6) Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiar robót jest tylko pomocniczy.

Odp. 6

Tak, przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym.

- 7) Brak w przedmiarze robót związanych z utwardzeniem placu o pow. Ok 130m². Prosimy o potwierdzenie, iż utwardzenie placu jest do wykonania, jeżeli tak prosimy dodać pozycję do przedmiaru robót.

Odp. 7

W wycenie i ofercie należy uwzględnić wykonanie utwardzonego placu kostką brukową zgodnym z rysunkiem i wizją w terenie - wymagane.

- 8) Prosimy o aktualizację legendy na PZT i oznaczenie poszczególnych powierzchni zakreślonych w odpowiednich kolorach.

Odp. 8

W załączeniu aktualizacja.

- 9) Prosimy o określenie parametrów elementów prefabrykowanych m.in. krawężników i obrzeży betonowych.

Odp. 9

Należy wykonać z elementów zachowujących zgodność z PN-EN 1340:2004 , PN-EN 1340:2004/AC:2007

obrzeża szare - 8/25/100

krawężniki najazdowe - 15x22x100 cm

krawężnik drogowy 15/30/100

Klasa betonu C30/37

- 10) Prosimy o potwierdzenie iż obrys chodników jest wykonany z krawężników betonowych tak jak jest to określone na przekrojach.

Odp. 10

Należy wykonać zgodnie z projektem, w załączeniu.