

ZP 271.7.2024.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 15.07.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00402104/01 z dnia 8 lipca 2024 r. na dostawy pn.: „**Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Pozycja przedmiarowa 4 – Proszę o wyjaśnienie, w jakim celu została założona ta pozycja przez Zamawiającego dotycząca Formowania i zagęszczania nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV -formowanie poboczy o ilości 2937,348m³? W jaki sposób została wyliczona?

Odp. 1

Pozycja i jej ilość została wyliczona na podstawie wielkości uzyskanego urobku z korytowania, który należy wykorzystać i uformować dla poboczy i na odkład w wskazane miejsce przez inwestora.

- 2) Proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych.

Odp. 2

Należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i wizją lokalną w terenie. Ilość/wielkość robót ziemnych określa poz. nr 4 przedmiaru.

- 3) Czy zamawiający jest w posiadaniu Projektu stałej organizacji ruchu?

Odp. 3

Tak, w załączeniu.

- 4) Co należy rozumieć poprzez pozycję kosztorysową 14 – organizacja ruchu, znaki poziome i pionowe. Jaki zakres należy wycenić w tej pozycji?

Odp. 4

Zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- 5) Czy Zamawiający posiada tabelaryczne zestawienie znaków pionowych i poziomych?

Odp. 5

Należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- 6) Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót przez Wykonawcę?

Odp. 6

Nie.

- 7) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Opisem technicznym a przekrojem – grubość warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 – jaka jest prawidłowa grubość warstwy?

Odp. 7

Zgodnie z przekrojem.

- 8) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Opisem technicznym a przekrojem – warstwa ścieralna AC11 gr 2x4cm w Opisie technicznym.

Odp. 8

Należy przyjąć 15 cm kruszywa łamanego (podbudowa 0/31,5) + 2 warstwy masy asfaltowej (warstwa ścieralna 5 cm, warstwa wiążąca 4 cm).

- 9) Proszę o informację jaka jest konstrukcja na zjazdach/skrzyżowaniach.

Odp. 9

Taka sama jak konstrukcja jezdni.

- 10) Proszę o wskazanie powierzchni, jaka ma być obsiana trawą.

Odp. 10

Należy przewidzieć i skalkulować powierzchnię po każdej stronie projektowanej drogi na szerokość 0,5 m t. j. ok. 2000 m²