

ZP 271.7.2024.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 17.07.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00402104/01 z dnia 8 lipca 2024 r. na dostawy pn.: „**Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Zgodnie z rysunkiem PZT – 01 „Plan zagospodarowania terenu 1” jezdnię należy obramować krawężnikami betonowymi, natomiast na przekroju Dr-01 krawężników nie ma. Proszę o określenie czy zakres zamówienia obejmuje krawężniki..

Odp. 1

Roboty należy wykonać zgodnie z przekrojem, tj. bez krawężników.

- 2) W dokumentacji projektowej nie podano konstrukcji zjazdów. Proszę o określenie.

Odp. 2

Konstrukcja zjazdów jak pas jezdni.

- 3) Proszę o uzupełnienie rysunku PZT lub o określenie ilości trawników do wykonania. Na podstawie dokumentacji wykonawca nie ma możliwości określenia powierzchni do obsiania.

Odp. 3

Trawa do obsiania w zakresie poza poboczem utwardzonym z tłucznia z obu stron w miejscach wykonania robót ziemnych.

- 4) Proszę o podanie okresu pielęgnacji zieleni..

Odp. 4

Wykonawca ma jedynie obsiać pobocze trawą bez późniejszej pielęgnacji.

- 5) Proszę o jednoznaczne określenie konstrukcji jezdni, w dokumentacji projektowej występują rozbieżności. Według pkt. 3 opisu należy wykonać: warstwę ścieralną 2x4cm, warstwę wiążącą 4cm i podbudowę 25cm, natomiast zgodnie z rysunkiem Dr-01 przekroje poprzeczne należy wykonać: warstwę ścieralną 5cm, warstwę wiążącą 4cm i podbudowę 15cm.

Odp. 5

Warstwy Konstrukcyjne:

- warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

- warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm

- tłuczeń kamienny 0-31,5 jako podbudowa gr 15 cm

- istniejący grunt rodzimy

Pobocze z tłuczni kamionowego 0-31,5 gr 15 cm.