

ZP 271.7.2024.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 18.07.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00402104/01 z dnia 8 lipca 2024 r. na dostawę pn.: „**Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Prosimy o umieszczenie – udostępnienie na stronie Projektu Budowlanego – Wykonawczego wraz z tabelą robót ziemnych, gdyż w załączonej dokumentacji trudno jest określić zakres robót do wykonania.

Odp. 1

Należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i wizją lokalną w terenie. Ilość/wielkość robót ziemnych określa poz. nr 4 przedmiaru.

- 2) Z załączonego Projektu Zagospodarowania Terenu – planu sytuacyjnego wynika, że nowo zaprojektowana droga na wielu odcinkach jest przesunięta w lewo/prawo w stosunku do przebiegu istniejącej drogi. Będzie się to wiązało z Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp. 2

Wykopy i nasypy należy wykonać zgodnie z PZT i ilością uzyskaną z korytowania.

- 3) Czy zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie projektu docelowej organizacji ruchu z wykazem znaków pionowych i poziomych.

Odp. 3

Tak, w załączeniu.

- 4) Czy zakres prac obejmuje ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej? Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp. 4

Zakres nie obejmuje ustawienia krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej.

- 5) Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Rozdział II pkt. 1 SWZ oraz z przekrojem poprzecznym rys. nr Dr – 01 tj. o następującym przekroju :
- warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm
 - warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm
 - tłuczeń kamienny 0-31,5 jako podbudowa gr 15 cm
 - istniejący grunt rodzimy
- Pobocze z tłucznia kamiennego 0-31,5 gr 15 cm.

Odp. 5

Zamawiający potwierdza zakres do wykonania w kwestii warstw konstrukcyjnych

- 6) Czy jezdnię z betonu asfaltowego należy wykonać w śladzie istniejącej drogi, zgodnie z jej przebiegiem z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z kruszywa jako dolną warstwę podbudowy ?

Odb. 6

Przebieg drogi asfaltowy jest zgodny z istniejącym przebiegiem drogi.