
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa
ADRES INWESTYCJI : GMINA KARSIN, MIEJSCOWOŚĆ DĄBROWA
INWESTOR : Gmina Karsin
ADRES INWESTORA : ul. Długa 222

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jędrzej Myszką
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Karsin - Dąbrowa			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm <drogi>12136.69 + <zjazdy>294.95+<pobocza>2255.10	m ²	14686.740	
				RAZEM	14686.740
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 14686.74	m ²	14686.740	
				RAZEM	14686.740
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1.1	0206-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 14686.74*0.2	m ³	2937.348	
				RAZEM	2937.348
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.	m ³		
d.1.1	0235-02	III-IV-formowanie poboczy	m ³	2937.348	
	analogia	2937.348	m ³	2937.348	
				RAZEM	2937.348
5	KNR 2-01	profilowanie poboczy i obsianie trawą	komp.		
d.1.1	0235-02	1	komp.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01	Pozostałe prace przygotowawcze, rozbiórkowe, regulacyjne	komp.		
d.1.1	0235-02	1	komp.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.1.2	0114-07	cm- frakcja 0-31mm <drogi>12136.69 + <zjazdy>294.95+<pobocza>2255.10	m ²	14686.740	
				RAZEM	14686.740
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubo-	m ²		
d.1.2	0114-08	ci po zagęszczeniu- frakcja 0-31mm Krotność = 7 14686.74	m ²	14686.740	
				RAZEM	14686.740
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy	m ²		
d.1.2	0202-01	tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 <drogi>12136.69 + <zjazdy>294.95	m ²	12431.640	
				RAZEM	12431.640
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.1.2	0310-01	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm <drogi>12136.69 + <zjazdy>294.95	m ²	12431.640	
				RAZEM	12431.640
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy	m ²		
d.1.2	0202-02	lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 <drogi>12136.69 + <zjazdy>294.95	m ²	12431.640	
				RAZEM	12431.640
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.1.2	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm <drogi>12136.69 + <zjazdy>294.95	m ²	12431.640	
				RAZEM	12431.640
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.1.2	0310-06	asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 <drogi>12136.69 + <zjazdy>294.95	m ²	12431.640	
				RAZEM	12431.640
14	KNR 2-31	organizacja ruchu, znaki poziome i pionowe	kpl.		
d.1.2	0703-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000