

ZP 271.8.2024.1

WYKONAWCY

- WSZYSTYCH -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 12.08.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00409023/01 z dnia 11 lipca 2024 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej na wykonanie warstw bitumicznych.

Odp. 1

Zgodnie z przekrojem: nawierzchnia betonowo – asfaltowa z jasnego kruszywa o kolorystyce zbliżonej do nawierzchni istniejącej. W załączeniu rys.

Dwie warstwy asfaltu ścieralną gr. 4 cm AC11S i wiążącą o gr. 5 cm AC16W, kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm należy wykonać na odcinkach:

- **rys. 1 (00 km – 290 km),**
- **rys. 4 (101,25 km – 381,19 km),**
- **rys. 9 (00 km – 184,27 km),**
- **rys. 10 (184,27 km – do końca rysunku),**
- **rys. 11 (od początku rysunku do początku nawierzchni szutrowej – nawierzchnia asfaltowa).**

W pozostałych odcinkach, na których występuje nawierzchnia asfaltowa należy wykonać 1 warstwę wiążącą o grubości 5 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm.

Przejazd wzmocniony ok. 6 m między działkami 206/2 i 209/6 obręb Wdzydze Tucholskie (lokalizacja do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia).

- 2) Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej na wykonanie warstw z kruszywa.

Odp. 2

Zgodnie z przekrojem: nawierzchnia mineralna 0-8 mm, gr. 5 cm, podbudowa z MKŁ 0/31,5 mm gr. 15 cm, kruszywo naturalne 0/16 mm gr. 10 cm. W załączeniu rys.

- 3) Proszę o informację, na jaką szerokość należy przyjąć umocnienie skarp i obsianie trawą.

Odp. 3

Należy przewidzieć i skalkulować min. 1 m poza wyznaczonym szlakiem ścieżki/drogi.

- 4) Ze względu na brak dokumentacji z zakresu rozbiórek proszę o wskazanie ilości poszczególnych elementów przeznaczonych do rozebrania. Wykonawca przypomina, że Zamawiający ma obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. 4

Rozbiórki dotyczą istniejących warstw gruntowych oraz ich nawierzchni/podbudowy a także płyt betonowych typu yomb (odcinek 200 mb o szerokości ok. 4 m, działka nr 42/2 w Borsku), które należy spaletować i wywieźć na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu oraz płyty drogowe na odcinku 80 mb o szerokości jak projektowany odcinek, spaletować i wywieźć na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu. Wszelki gruz rozbiórkowy należy wywieźć na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu. Wielkość należy określić podczas wizji terenowej.

Wójt

wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy