

WYKONAWCY

- wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 6.09.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00409023/01 z dnia 11 lipca 2024 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Zwracam się z wnioskiem o zmianę zapisów SWZ: „Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w tym trwałych użytków zielonych oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich”. Zapis ten nakazuje wykonawcy zapłatę odszkodowań na rzecz osób trzecich w trakcie trwania prac. Wykonawca nie ma możliwości na etapie przygotowania oferty ocenić kwoty odszkodowań oraz zakresu odszkodowań, w związku z czym należy stwierdzić że przedmiot zamówienia nie został określony w sposób jednoznaczny dla wszystkich Wykonawców.

Odp. 1

W ramach zakresu prac, Zamawiający zobowiązuje się do załatwienia sprawy z przedstawieniem ogrodzeń w kolizji. Wykonawca jest odpowiedzialny jedynie za uszkodzenia, które powstały na sąsiednich działkach wzdłuż pasa drogowego.

- 2) Wnosimy o potwierdzenie, że roboty konieczne do wykonania zadania, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty, zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe, za które Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

Odp. 2

Robotami dodatkowymi mogą być jedynie ujęte roboty ukryte, niemożliwe do skalkulowania i przewidzenia na etapie składania ofert, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

- 3) Wnosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 12.08.2024. Zamawiający w odpowiedzi wskazuje, że należy wykonać 2 warstwy bitumiczne: 4 cm

AC11S i 5 cm AC16W. Natomiast zgodnie z przekrojem dołączonym do odpowiedzi wskazano, że należy wykonać warstwy: 5cm AC8S + 4cm warstwy wiążącej. Prosimy o potwierdzenie który wariant jest prawidłowy?

Odp. 3

W ramach uzupełnienia warstwy:

- warstwa ścieralna AC8S gr. 5 cm,

- warstwa wiążąca gr 4 cm + podbudowa zgodnie z przekrojem.

- 4) Wnosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 12.08.2024. Wskazano, że "w pozostałych odcinkach ... należy wykonać 1 warstwę wiążącą o gr. 5 cm" . Czy Zamawiający potwierdza, że poza odcinkami wymienionymi w odpowiedzi na pytanie, należy wykonać 1 warstwę bitumiczną gr. 5 cm z AC16W?

Odp. 4

W pozostałych odcinkach należy wykonać jedną warstwę:

- warstwa ścieralna AC8S gr. 5 cm + podbudowa zgodnie z przekrojem.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke