
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części budynku- na cele "Klibu Seniora"
ADRES INWESTYCJI : działka nr: 131/4 Karsin, gmina Karsin
INWESTOR : Gmina Karsin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jędrzej Myszka

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pomieszczeń			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
2 d.1	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2	zesp.		
		5	zesp.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4 d.1	KNR 0-28 2624-02 analogia	Ocieplenie budynków na ścianach metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -wymiana ocieplenia i nowe elewacje z wełny	m ²		
		108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
5 d.1	analiza indywidualna	Dostosowanie poziomu z kostki brukowej przed wejściem do budynku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	analiza indywidualna	Nowe warstwy podposadzkowe	m ²		
		144.42	m ²	144.420	
				RAZEM	144.420
7 d.1	KNR-W 4-01 0345-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
9 d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z nowymi nadprożami	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
10 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 3	m ³	6.000	
		6		RAZEM	6.000
12 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
13 d.1	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.1	KNR 0-31 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15 d.1	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16 d.1	KNR 0-31 0207-08	Grzejniki stalowe panelowe C; podłączenie do instalacji c.o. z boku śr. 20 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
17 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
18 d.1	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej do 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm -zawory ze złączką do węża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-03 d.1 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W/żarowych	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR-W 4-03 d.1 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		192	m	192.000	
				RAZEM	192.000
24	KNR-W 4-03 d.1 0501-03	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 5 przyłączanych przewodów) na betonie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowymwra z półpostumentem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-15 d.1 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
29	KNR 2-02 d.1 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa progowa ze stali	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		144.42	m ²	144.420	
				RAZEM	144.420
31	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
32	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
33	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
34	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone -wykonać jako pełne malowane	m ²		
		2*1*7	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
35	KNR-W 2-02 d.1 1039-03	Okna o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m ²		
		4*0.35	m ²	1.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.400
37	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia, 2 x lustro naścienne 0,8*0,6m, 2x pojemnik na mydło, 2x uchwyt na papier toaletowy, 2x pojemnik na ręczniki do rąk.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m ²		
d.1	202 2702-02	144.42	m ²	144.420	
				RAZEM	144.420
39	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych mechanicznych z funkcją przewietrzania	kpl.		
d.1		Krotność = 3	kpl.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
40	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
41	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwę 75-02	m ²		
d.1	2003-05	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
43	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2013-04	38*2	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
44	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2013-01	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "Preparat gruntujący" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "Preparat gruntujący" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	144.42	m ²	144.420	
				RAZEM	144.420
47	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
48	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	144.42	m ²	144.420	
				RAZEM	144.420
49	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 5	m ²	144.420	
		144.42		RAZEM	144.420
50	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1	0129-02	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.1	0101-02	gr.6 mm (C)	m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
52	KNR-W 2-15	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0128-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
53	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1	0127-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
54	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02	2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-15 d.1 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskowa	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
57	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskowa	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
58	analiza indywidualna	Podłączenie nowych instalacji wod-kan, c.o. z istniejącymi instalacjami.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	analiza indywidualna	ścianki systemowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2-15 d.1 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KSNR 5 d.1 0401-01	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach na wyłącznik	wyp.		
		7	wyp.	7.000	
				RAZEM	7.000
62	KSNR 5 d.1 0401-03	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
		5	wyp.	5.000	
				RAZEM	5.000
63	KNR 5-08 d.1 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
64	analiza indywidualna	rozdzielnia elektryczna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 5-08 d.1 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.żył		
		185	szt.żył	185.000	
				RAZEM	185.000
66	KNR-W 5-08 d.1 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 5-08 d.1 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000