

## **WYKONAWCY**

### **- wszyscy -**

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Karsin - Miedzno**, Zamawiający wyjaśnia:

#### **1. Pytania z dnia 20.09.2024 r.**

Firma ..... w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00503443/01 z dnia 17 września 2024 r. na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Karsin - Miedzno**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju tłuczeń może zostać wbudowany w ramach tego zadania jako podbudowa z kruszywa łamanego na szlaku i zjazdach oraz na poboczu? Czy można wbudować kruszywo łamane 0/31,5 o podstawowych właściwościach dotyczących procentu ziaren przekruszonych oznaczonych jako C50/10? Proszę o przesłanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

#### **Odp. 1**

**Kruszywo łamane 0/31,5 w całym zakresie.**

- 2) Czy zamawiający potwierdza, że nie wymaga skropienia nawierzchni drogowej asfaltem na podbudowę z kruszywa łamanego?

#### **Odp. 2**

**Tak. Skropienie jest wymagane między warstwami asfaltu.**

- 3) Czy zamawiający zgadza się na wykonanie zjazdów z MMA (w-wa wiążąca gr. 4 cm i w-wa ścierna gr. 3 cm) jednowarstwowo jako w-wę ścierną gr. 7cm?

#### **Odp. 3**

**Tak.**

- 4) Czy zamawiający potwierdza, że nie wymaga skropienia nawierzchni drogowej asfaltem na zjazdach?

#### **Odp. 4**

**Skropienie jest wymagane między warstwami asfaltu.**

- 5) Proszę o wskazanie jakie uziarnienie oraz na jaką kategorię ruchu należy zaprojektować mieszankę mineralno asfaltową dla w-wy wiążącej gr. 4 cm i dla w-wy ścieralnej gr. 3 cm. Proszę o przesłanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

**Odp. 5**

**Warstwa ścieralna 5 cm AC11 i warstwa wiążąca 4cm AC16.**

- 6) Czy zamawiający zgadza się na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (jako poboczne utwardzone) jednowarstwowo o grubości 15cm?

**Odp. 6**

**Tak.**

- 7) Proszę o przesłanie zestawienia uwzględniającego ilość wraz z szczegółową powierzchnią dla poszczególnych zjazdów, które wchodzi w skład 150m<sup>2</sup> (ilość przedmiarowa).

**Odp. 7**

**Należy przyjąć ilość zgodnie z przedmiarem.**

- 8) Proszę o potwierdzenie, że na danym zakresie robót nie występują pionowe elementy drogi, które będą wymagały regulacji wysokościowej w związku z podniesieniem niwelety nowo projektowanej drogi.

**Odp. 8**

**Należy wykonać regulację istniejących studni i zaworów. W załączeniu mapa z lokalizacją.**

- 9) W opisie technicznym istnieje zapis: „Zdejmowany humus należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.”, proszę o wyjaśnienie jak daleko od placu budowy będzie znajdowało się miejsce wskazane przez Inwestora?

**Odp. 9**

**Do 5 km.**

- 10) Czy zamawiający wymaga wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej?

**Odp. 10**

**Nie.**

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Roman Brunke*