
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do żłobka Płyś w Karsinie"
ADRES INWESTYCJI: ul. Długa 31, 83-440 Karsin
NAZWA INWESTORA: Gmina Karsin
ADRES INWESTORA: ul. Długa 222
83-440 Karsin

DATA OPRACOWANIA: 29.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.06.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie nawierzchni EPDM			
1 d.1	KNP 01 1249 -03.07	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 30 cm na całej szerokości w gruncie kat. IV	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
2 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3 d.1	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
4 d.1	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
5 d.1	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa amortyzująca + warstwa w kolorem (czerwony)	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
6 d.1	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa amortyzująca + warstwa w kolorem (szary)	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
2		Dostawa i montaż urządzeń			
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - zestaw sprawnościowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - domek z werandą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - tablice edukacyjne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - piaskownica	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - regulamin	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - żagiel zacieniający 5,4x5,4 z masztami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty porządkowe			
14 d.3	kalk. własna	Kontrola pomontażowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	kalk. własna	Wykonanie nasadzeń - Picea glauca 'Conica'	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000