

WYKONAWCY

- wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 29.09.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00432686/01 z dnia 19 września 2025 r. na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin” składa poniższe zapytanie:

Część 1: Termomodernizacja budynku oświaty w Karsinie przy ul. Długiej 167.

Zakres robót obejmuje:

- 1) Docieplenie ścian fundamentowych wraz z należyтым przygotowaniem powierzchni przed pracami dociepleniowymi, - brak rodzaju materiału jakim ma być docieplony, jakiej grubości, ilości, zastanawiam się czy to jest docieplenie piwnicy? (jeżeli pod nawierzchnią w ziemi proszę o określenie robót współtowarzyszących – brak w przedmiarze oraz opisie dokumentacji.

Odp. 1

W części budynku, objętej ochroną konserwatorską renowacja istniejących cokołów. W pozostałej części budynku docieplenie zgodnie z audytem i dokumentacją projektową. Docieplenie obiektu objętego strefą konserwatorską od strony wewnętrznej, pozostały od zewnątrz.

Docieplenie budynku w Wielu od zewnątrz wyłącznie całego budynku, pozostałe budynki Karsin, Osowo część z cegły docieplona od wewnątrz, część pozostała od zewnątrz.

- 2) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od wewnątrz, - w kosztorysie opisane jako dociepleniem styropianem niewiadomej grubości natomiast w projekcie jako (OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Ściany zewnątrz zostaną ocieplone od wewnątrz budynku poprzez wykonanie lekkich ścianek szkieletowych z profili

stalowych i płyt gipsowo-kartonowych. Do konstrukcji ścian stosuje się profile zgodne z polskimi normami - profile UW 75 (lub UW 100) jako profile poziome (dolne i górne). Profile CW 75 (lub CW 100) jako pionowe słupki. Montaż szkieletu odbywa się poprzez przytwierdzenie profili UW do podłoża i sufitu przy pomocy kołków rozporowych lub wkrętów. Wstawienie pionowych profili CW w odstępach co 60 cm, w zależności od szerokości płyt gipsowo-kartonowych. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy profilami CW wełną mineralną o grubości 170 mm, co zapewnia izolacyjność termiczną i akustyczną. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych za pomocą wkrętów samogwintujących. W pomieszczeniach sanitarnych oraz narażonych na duże zawilgocenie należy stosować płyty zielone (odporne na wilgoć). Spoinowanie łączów pomiędzy płytami wykonać masą szpachlową i taśmą zbrojącą. Szlifowanie, gruntowanie i malowanie powierzchni.) – proszę o określenie grubości, rodzaju materiałów, jakie prace dociepleniowe są od wewnątrz jakie od zewnątrz budynku.

Odp. 2

W części budynku objętej ochroną konserwatorską docieplenie od strony wewnętrznej, w pozostałej części docieplenie od zewnątrz, grubości dobrać zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacją projektową.

Docieplenie budynku w Wielu od zewnątrz wyłącznie całego budynku, pozostałe budynki Karsin, Osowo część z cegły docieplona od wewnątrz, część pozostała od zewnątrz.

- 3) Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, - brak zestawienia stolarki, co z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, proszę o określenie materiału oraz ilości, długości, grubości, proszę o określenie robót współtowarzyszących obróbki okien (szpachlowanie oraz malowanie).

Odp. 3

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej. Dokładne wymiary i ilości stolarki należy zweryfikować na miejscu przed rozpoczęciem prac w ramach wizji lokalnej (całego obiektu szkół). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych pomiarów własnych w celu właściwego oszacowania zakresu robót i przygotowania oferty.

W części budynku objętej ochroną konserwatorską należy przeprowadzić renowację istniejących parapetów, pozostałe zewn. we wszystkich otworach do wymiany.

- 4) Docieplenie dachu, - proszę o uszczegółowienie prac (wełna grubość, folia, jakie wykończenie, czy to są sufity podwieszane z g-k, ilość robót malarskich szpachlowanie oraz malowanie).

Odp. 4

Grubość izolacji termicznej dobrać zgodnie z audytem energetycznym (dokumentacją projektową), zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi (w tym wilgoć) zgodnie z zasadami wybranego

systemu. Ilość robót zgodnie ze stanem faktycznym i audytem, dokumentacja projektowa.

- 5) Wymiana systemu rynien i rur spustowych na nowe, zastosowanie systemowych haków kotwiących nowe elementy na elewacji, - brak w przedmiarze oraz projekcie proszę o określenie ilości oraz rodzaju materiału.

Odp. 5

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem elementów systemu rynien i rur spustowych, zakres prac należy zweryfikować w terenie na podstawie stanu istniejącego przed złożeniem ofert.

- 6) Demontaż i ponowny montaż z wymianą wyeksploatowanych elementów instalacji odgromowej, -brak w przedmiarze proszę o określenie ilości, zakresu, zdemontowana instalacja nie nadaje się do ponownego montażu, czy dotyczy też połaci dachowej?

Odp. 6

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem elementów instalacji odgromowej, zakres prac należy zweryfikować w terenie na podstawie stanu istniejącego przed złożeniem oferty.

- 7) Renowacja zabytkowego cokołu i parapetów z cegły, - proszę o określenie ilości oraz rodzaju prac znajdujących się pod tym pojęciem.

Odp. 7

Przed przystąpieniem do renowacji należy wykonać dezynfekcję powierzchni muru.

Dezynfekcję należy przeprowadzić w miejscach zawilgoconych preparatem biobójczym, np. 2% roztworem wodnym lub produktem sprawdzonych firm. Wszystkie znalezione szkodliwe sole usunąć, jeżeli będą występować za pomocą tzw. kompresów odsalających. Następnie należy mechanicznie usunąć silnie zniszczone cegły. Usunąć należy te cegły, które w wyniku szkodliwych czynników mają ubytki przekraczające 20% powierzchni. Do oczyszczenia z powierzchniowych zabrudzeń oraz nawarstwień korozyjnych należy wykorzystać parę wodną i delikatnie usuwać zanieczyszczenia. Nie dopuszcza się metod chemicznych np. z zastosowaniem kwasu fluorowodorowego. Pojedyncze cegły wymagające wzmocnienia należy wzmocnić stosując preparaty o właściwościach hydrofilnych zawierających częściowo skondensowane estry kwasu krzemowego. Ubytki należy uzupełnić ceglami o zbliżonej barwie klejonej zaprawą pigmentową o właściwościach zbliżonych do właściwości cegieł oryginalnych. Wszystkie spoiny należy usunąć na głębokość 2cm lub na głębokość odpowiadającą jej podwójnej szerokości. Nowe spoiny wykonuje się za pomocą zaprawy dopasowanej pod względem spoiwa, uziarnienia i koloru. Dla długotrwałego zabezpieczenia przed mchem, grzybami i glonami należy przed hydrofobizacją nanieść środek ochronny. Hydrofobizację wykonać za pomocą środków płynnych albo o konsystencji kremu. Proste odcinki detalu architektonicznego należy odtworzyć

lub odnowić i wyrównać przy pomocy szpachli sztukatorskiej metodą tradycyjnego wyciągania profili elewacyjnych..

- 8) Odnowienie istniejących tynków oraz malowanie elewacji – doprowadzenie elewacji do stanu docelowego, - proszę o określenie ilości oraz rodzaju prac znajdujących się pod tym pojęciem.

Odp. 8

Przedmiotem są elewacje dot. całej szkoły – ocieplenie elewacji wraz z tynkiem i malowaniem (zgodnie z audytem, dokumentacją projektową).

- 9) Prace wykończeniowe. - proszę o określenie ilości oraz rodzaju prac znajdujących się pod tym pojęciem.

Odp. 9

Roboty wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wybranych technologii, a ich ilość przyjąć zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w dokumentacji oraz zweryfikować w terenie. Wizja w terenie konieczna do oszacowania robót (zgodnie z dokumentacją projektową, audytami).

**Część 2: Termomodernizacja budynku oświaty w Wielu przy ul. Wicka Rogali 7.
Zakres robót obejmuje:**

- 1) Demontaż istniejącej kotłowni olejowej, - brak w przedmiarze robót oraz w projekcie, proszę o określenie rodzaju prac wraz z parametrami technicznymi, z podaniem orientacyjnej ilości, czego dotyczy czy samej wymiany kotła?

Odp. 1

Przedmiotem wymiany pieca jest jedynie Szkoła w Osowie, nie dotyczy pozostałych szkół (Modyfikacja SWZ).

- 2) Przygotowanie pomieszczenia kotłowni, oczyszczenie ścian i sufitów wraz z malowaniem, - brak w przedmiarze oraz w projekcie, proszę o doprecyzowanie i wyszczególnienie robót z podaniem orientacyjnej ilości.

Odp. 2

Przedmiotem wymiany pieca jest jedynie Szkoła w Osowie, nie dotyczy pozostałych szkół (Modyfikacja SWZ). Moc pieca dobrać zgodnie z audytem energetycznym, dokumentacją projektową, piec na pellet.

- 3) Dostarczenie oraz montaż nowego kotła grzewczego wraz z potrzebną armaturą, - jak punkt 1.

Odp. 3

Przedmiotem wymiany pieca jest jedynie Szkoła w Osowie, nie dotyczy pozostałych szkół (Modyfikacja SWZ). Moc pieca dobrać zgodnie z audytem energetycznym, dokumentacją projektową, piec na pellet.

- 4) Podłączenie nowych urządzeń do istniejącej instalacji C.O. – zgodnie ze schematem kotłowni, - brak w przedmiarze robót oraz w projekcie, proszę o określenie rodzaju

prac wraz z parametrami technicznymi, z podaniem orientacyjnej ilości, o jakie urządzenia chodzi?

Odp. 4

Przedmiotem wymiany pieca jest jedynie Szkoła w Osowie, nie dotyczy pozostałych szkół (Modyfikacja SWZ). Moc pieca dobrać zgodnie z audytem energetycznym, dokumentacją projektową, piec na pellet. W ramach przedsięwzięcia w szkole w Osowie zostanie zamontowany jeden piec na pellet o mocy min. 60 kW. Projektowany kocioł na pellet będzie wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie będzie miał możliwości zainstalowania rusztu awaryjnego.

- 5) Docieplenie ścian fundamentowych wraz z należyтым przygotowaniem powierzchni przed pracami dociepleniowymi, - brak w przedmiarze robót oraz w projekcie, proszę o określenie rodzaju prac wraz z parametrami technicznymi, z podaniem orientacyjnej ilości.

Odp. 5

Podział elewacji należy wykonać zgodnie z istniejącym podziałem. Grubość docieplenia zgodnie z audytem, dokumentacją projektową. Kolorystyka ścian jasnobieżowa, cokoły ciemne – kolorystyka szczegółowa wybierana dot. odcienia na etapie wykonawstwa – przywrócenie do stanu pierwotnego elewacji.

Docieplenie budynku w Wielu od zewnątrz wyłącznie całego budynku, pozostałe budynki Karsin, Osowo część z cegły docieplona od wewnątrz, część pozostała od zewnątrz.

- 6) Rozbiórka oraz odtworzenie opaski wokół budynku, - brak w przedmiarze robót oraz projekcie proszę podać zakres oraz ilość wraz z przekrojem poszczególnych warstw.

Odp. 6

Nie dotyczy. Doprowadzenie stanu do pierwotnego przed realizacją robót.

- 7) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, - w kosztorysie opisane jako dociepleniem styropianem niewiadomej grubości proszę o doprecyzowanie.

Odp. 7

Zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacją projektową.

- 8) Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, - brak zestawienia stolarki, co z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, proszę o określenie materiału oraz ilości, długości, grubości, proszę o określenie robót współtowarzyszących obróbki okien (szpachlowanie oraz malowanie).

Odp. 8

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem stolarki. Dokładne wymiary i ilości stolarki należy zweryfikować na miejscu przed rozpoczęciem prac w ramach wizji lokalnej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych pomiarów własnych w celu właściwego oszacowania zakresu robót i przygotowania oferty. Sposób podziału okien zgodnie ze stanem obecnym, otwieranie okien i uchylenie zgodnie z schematem – SCHEMAT.

- 9) Docieplenie dachu, - proszę o uszczegółowienie prac (wełna grubość, folia, jakie wykończenie, czy to są sufity podwieszane z g-k, ilość robót malarskich szpachlowanie oraz malowanie itp.)

Odp. 9

Grubość izolacji termicznej zgodnie z audytem, dokumnetacją projektową zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi (w tym wilgoć) zgodnie z zasadami wybranego systemu na stropodachu oraz na dachach spadzistych zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi (w tym wilgoć) zgodnie z zasadami wybranego systemu.

Docieplenie budynku w Wielu od zewnątrz wyłącznie całego budynku, pozostałe budynki Karsin, Osowo część z cegły docieplona od wewnątrz, część pozostała od zewnątrz.

- 10) Wymiana systemu rynien i rur spustowych na nowe, zastosowanie systemów haków kotwiących nowe elementy na elewacji, - brak w przedmiarze oraz projekcie proszę o określenie ilości oraz rodzaju materiału.

Odp. 10

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem elementów systemu rynien i rur spustowych, zakres prac należy zweryfikować w terenie na postawie stanu istniejącego przed złożeniem oferty.

- 11) Demontaż i ponowny montaż z wymianą wyeksploatowanych elementów instalacji odgromowej, - brak w przedmiarze proszę o określenie ilości, zakresu, zdemontowana instalacja nie nadaje się do ponownego montażu, czy dotyczy też połączeń dachowej?

Odp. 11

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem elementów instalacji odgromowej, zakres prac należy zweryfikować w terenie na postawie stanu istniejącego przed złożeniem oferty.

- 12) Wykonanie systemowych połączeń, w postaci listew, styku pokrycia dachu po dociepleniu z licem ścian zewnętrznych, - proszę określenie - brak w przedmiarze robót oraz w projekcie, proszę o określenie rodzaju prac wraz z parametrami technicznymi, z podaniem orientacyjnej ilości, zastanawiam czego dotyczy czy to są listwy pomiędzy podbitką okapu dachu a elewacją?, co z malowaniem podbitki okapu dachu?

Odp. 12

Przyjąć zgodnie z wybranym systemem dociepleniowym i audytami energetycznymi, dokumentacją projektową.

- 13) Tynkowanie oraz malowanie elewacji – doprowadzenie do stanu docelowego, - proszę o określenie ilości oraz rodzaju prac znajdujących się pod tym pojęciem.

Odp. 13

„Doprowadzenie do stanu docelowego” należy rozumieć wykonanie prac wykończeniowych w zakresie elewacji zgodnie ze stanem istniejącym i wymaganiami projektowymi. Dokładny zakres i ilości robót należy zweryfikować na etapie realizacji w oparciu o rzeczywiste warunki na budowie.

- 14) Prace wykończeniowe. - proszę o określenie ilości oraz rodzaju prac znajdujących się pod tym pojęciem.

Odp. 14

Roboty wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wybranych technologii, a ich ilość przyjąć zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w dokumentacji oraz zweryfikować w terenie.

**Część 3: Termomodernizacja budynku oświaty w Osowie przy ul. Wielewskiej 22.
Zakres robót obejmuje:**

- 1) Demontaż istniejącej kotłowni olejowej, - brak w przedmiarze robót oraz w projekcie, proszę o określenie rodzaju prac wraz z parametrami technicznymi, z podaniem orientacyjnej ilości, czego dotyczy czy samej wymiany kotła?

Odp. 1

Demontaż dot. pieca węglowego (Modyfikacja SWZ). Przedmiotem wymiany pieca jest jedynie Szkoła w Osowie, nie dotyczy pozostałych szkół. Moc pieca na pellet dobrać zgodnie z audytem energetycznym szkoły w Osowie. Zamawiający nie dysponuje schematem kotłowni, należy przyjąć układ i rozwiązania instalacyjne takie jak w stanie istniejącym. W ramach przedsięwzięcia w szkole w Osowie zostanie zamontowany jeden piec na pellet o mocy min. 60 kW. Projektowany kocioł na pellet będzie wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie będzie miał możliwości zainstalowania rusztu awaryjnego.

- 2) Przygotowanie pomieszczenia kotłowni, oczyszczenie ścian i sufitów wraz z malowaniem, - brak w przedmiarze oraz w projekcie, proszę o doprecyzowanie i wyszczególnienie robót z podaniem orientacyjnej ilości.

Odp. 2

Roboty związane z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni, w tym oczyszczeniem ścian i sufitów wraz z malowaniem, należy określić na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji projektowej. Przedmiotem wymiany pieca jest jedynie Szkoła w Osowie, nie dotyczy pozostałych szkół.

- 3) Dostarczenie oraz montaż nowego kotła grzewczego wraz z potrzebną armaturą, - jak punkt 1.

Odp. 3

Moc pieca na pellet dobrać zgodnie z audytem energetycznym – szkoła w Osowie. W ramach przedsięwzięcia w szkole w Osowie zostanie zamontowany jeden piec na pellet o mocy min. 60 kW. Projektowany kocioł na pellet będzie wyposażony w

automatyczny podajnik paliwa i nie będzie miał możliwości zainstalowania rusztu awaryjnego.

- 4) Podłączenie nowych urządzeń do istniejącej instalacji C.O. – zgodnie ze schematem kotłowni, - brak w przedmiarze robót oraz w projekcie, proszę o określenie rodzaju prac wraz z parametrami technicznymi, z podaniem orientacyjnej ilości, o jakie urządzenia chodzi?

Odp. 4

Zamawiający nie dysponuje schematem kotłowni, należy przyjąć układ i rozwiązania instalacyjne takie jak w stanie istniejącym. Przedmiotem wymiany pieca jest jedynie Szkoła w Osowie, nie dotyczy pozostałych szkół.

- 5) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od wewnątrz, - w kosztorysie opisane jako dociepleniem styropianem niewiadomej grubości proszę o doprecyzowanie.


Odp. 5

W części budynku objętej ochroną konserwatorską docieplenie od strony wewnętrznej, w pozostałej części docieplenie od zewnątrz styropianem grubości, zgodnie z audytem energetycznym, dokumentacją projektową.

- 6) Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, - brak zestawienia stolarki, co z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, proszę o określenie materiału oraz ilości, długości, grubości, proszę o określenie robót współtowarzyszących obróbki okien (szpachlowanie oraz malowanie).

Odp. 6

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej. Dokładne wymiary i ilości stolarki należy zweryfikować na miejscu przed rozpoczęciem prac w ramach wizji lokalnej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych pomiarów własnych w celu właściwego oszacowania zakresu robót i przygotowania oferty. Sposób podziału okien zgodnie ze stanem obecnym, otwieranie okien i uchylenie zgodnie z schematem – SCHEMAT.



-
- 7) Docieplenie dachu, - proszę o uszczegółowienie prac (wełna grubość, folia, jakie wykończenie, czy to są sufity podwieszane z g-k, ilość robót malarskich szpachlowanie oraz malowanie itp.).

Odp. 7

W części budynku objętej ochroną konserwatorską – docieplenie zgodnie z audytem zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi (w tym wilgoć) zgodnie z zasadami wybranego systemu.

W części budynku nie objętej ochroną konserwatorską - docieplenie zgodnie z audytem, dokumentacją projektową zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi (w tym wilgoć) zgodnie z zasadami wybranego systemu.

- 8) Wymiana systemu rynien i rur spustowych na nowe, zastosowanie systemowych haków kotwiących nowe elementy na elewacji, - brak w przedmiarze oraz projekcie proszę o określenie ilości oraz rodzaju materiału.

Odp. 8

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem elementów systemu rynien i rur spustowych, zakres prac należy zweryfikować w terenie na podstawie stanu istniejącego przed złożeniem oferty.

- 9) Wymiana wyeksploatowanych elementów instalacji odgromowej, -brak w przedmiarze proszę o określenie ilości, zakresu, zdemontowana instalacja nie nadaje się do ponownego montażu, czy dotyczy też połaci dachowej?

Odp. 9

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym zestawieniem elementów instalacji odgromowej, zakres prac należy zweryfikować w terenie na podstawie stanu istniejącego przed złożeniem oferty.

- 10) Renowacja zabytkowej elewacji z cegły, - proszę o określenie ilości oraz rodzaju prac znajdujących się pod tym pojęciem.

Odp. 10

Przed przystąpieniem do renowacji należy wykonać dezynfekcję powierzchni muru. Dezynfekcję należy przeprowadzić w miejscach zawilgoconych preparatem biobójczym, np. 2% roztworem wodnym lub produktem sprawdzonych firm . Wszystkie znalezione szkodliwe sole usunąć, jeżeli będą występować za pomocą tzw. kompresów odsalających. Następnie należy mechanicznie usunąć silnie zniszczone cegły. Usunąć należy te cegły, które w wyniku szkodliwych czynników mają ubytki przekraczające 20% powierzchni. Do oczyszczenia z powierzchniowych zabrudzeń oraz nawarstwień korozyjnych należy wykorzystać parę wodną i delikatnie usuwać zanieczyszczenia. Nie dopuszcza się metod chemicznych np. z zastosowaniem kwasu fluorowodorowego. Pojedyncze cegły wymagające wzmocnienia należy wzmocnić stosując preparaty o właściwościach hydrofilnych zawierających częściowo skondensowane estry kwasu krzemowego. Ubytki należy uzupełnić ceglami o zbliżonej barwie klejonej zaprawą pigmentową o właściwościach zbliżonych do właściwości cegieł oryginalnych. Wszystkie spoiny należy usunąć na głębokość 2cm lub na głębokość odpowiadającą jej podwójnej szerokości. Nowe spoiny wykonuje się za pomocą zaprawy dopasowanej pod względem spoiwa, uziarnienia i koloru. Dla długotrwałego zabezpieczenia przed mchem, grzybami i glonami należy przed hydrofobizacją nanieść środek ochronny. Hydrofobizację wykonać za pomocą środków płynnych albo o konsystencji kremu. Proste odcinki detalu architektonicznego należy odtworzyć lub odnowić i wyrównać przy pomocy szpachli sztukatorskiej metodą tradycyjnego wyciągania profili elewacyjnych.

- 11) Prace wykończeniowe. - proszę o określenie ilości oraz rodzaju prac znajdujących się pod tym pojęciem.

Odp. 11

Roboty wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wybranych technologii, a ich ilość przyjąć zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w dokumentacji oraz zweryfikować w terenie.

Wójt
mgr Tomasz Jędrasiński
Sekretarz Gminy