

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku szkoły w Karsinie  
ADRES INWESTYCJI : 83 - 440 Karsin, ul. Wielewska 23  
INWESTOR : Gmina Karsin

DATA OPRACOWANIA : 07.08..2025

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.08..2025

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podst      | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------|------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |            | <b>Wymiana stolarki okiennej</b>   |                |              |                |
| 1        | KNR 0-19   | Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0930-10    | pow. do 2.5 m2 wraz z obróbką po osadzeniu oraz wywozem i utylizacją, oraz malo- |                |              |                |
|          | analogia   | waniem ościeży na biało  | m <sup>2</sup> | 376.320      |                |
|          |            | 376.32   |                |              |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>376.320</b> |
| <b>2</b> |            | <b>termomodernizacja -stropy</b>   |                |              |                |
| 2        | KNR-W 4-01 | Wymiana podwaliny  | m              |              |                |
| d.2      | 0401-04    |  |                |              |                |
|          | analogia   | 260*3  | m              | 780.000      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>780.000</b> |
| 3        | 202-0607-  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2      | 02-00      | 260  | m <sup>2</sup> | 260.000      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>260.000</b> |
| 4        | KNR 2-02   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2      | 0613-03    | na sucho - jedna warstwa - strop   |                |              |                |
|          |            | 260  | m <sup>2</sup> | 260.000      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>260.000</b> |
| 5        | KNR 0-21   | Ślepa podłoga z płyt wiórowych   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2      | 4007-03    | 260  | m <sup>2</sup> | 260.000      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>260.000</b> |
| <b>3</b> |            | <b>Wymiana stolarki i poprawienie wentylacji</b>                                 |                |              |                |
| 6        | KNKRB 3    | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3      | 0702-06    |  |                |              |                |
|          | analogia   | 22.98  | m <sup>2</sup> | 22.980       |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.980</b>  |
| 7        | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszcze-       | kpl            |              |                |
| d.3      | 1202-03    | niach o powierzchni podłogi do 5 m2 - naprawa po wymianie stolarki               |                |              |                |
|          | analogia   | 1  | kpl            | 1.000        |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| <b>4</b> |            | <b>Ocieplenie dachu</b>  |                |              |                |
| 8        | 202-0607-  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4      | 02-00      | 341.6  | m <sup>2</sup> | 341.600      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>341.600</b> |
| 9        | KNR 2-02   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4      | 0613-03    | na sucho - jedna warstwa - strop wewnętrzny wraz dodatkowymi pracami             |                |              |                |
|          |            | 341.6  | m <sup>2</sup> | 341.600      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>341.600</b> |
| 10       | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszcze-       | kpl            |              |                |
| d.4      | 1202-03    | niach o powierzchni podłogi do 5 m2 - naprawa po ociepleniu dachu odtworzenie    |                |              |                |
|          | analogia   | powierzchni  |                |              |                |
|          |            | 1  | kpl            | 1.000        |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| <b>5</b> |            | <b>termomodernizacja ścian</b>   |                |              |                |
| 11       | KNR-W 4-01 | prace przygotowawcze - demontaż i ponowny montaż opaski wokół budynku, oraz      | kpl            |              |                |
| d.5      | 1202-03    | pozostałe prace naprawcze  |                |              |                |
|          | analogia   | 1  | kpl            | 1.000        |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 12       | KNR 0-23   | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.5      | 2611-01    | zmycie   |                |              |                |
|          | analogia   | 450.42   | m <sup>2</sup> | 450.420      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>450.420</b> |
| 13       | KNR 2-02   | Rusztowania rurowe o wys.do 10 m   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.5      | 1604-01    | 450.42   | m <sup>2</sup> | 450.420      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>450.420</b> |
| 14       | KNR 0-23   | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.5      | 2611-01    | nie mechaniczne, zmycie i gruntowanie w przypadku stwierdzenia braku przyczeo-   |                |              |                |
|          |            | ności podłoża  |                |              |                |
|          |            | 450.42   | m <sup>2</sup> | 450.420      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>450.420</b> |
| 15       | KNR 4-01   | Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.5      | 0710-03    | i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-  |                |              |                |
|          |            | nobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)  |                |              |                |
|          |            | 450.42*50%   | m <sup>2</sup> | 225.210      |                |
|          |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>225.210</b> |

| Lp. | Podst                   | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|-------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 16  | KNR 0-23<br>d.5 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian<br>450.42  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>450.420  |                |
|     |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>450.420</b> |
| 17  | KNR 0-23<br>d.5 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach<br>450.42  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>450.420  |                |
|     |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>450.420</b> |
| 18  | KNR 0-23<br>d.5 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej<br>450.42                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>450.420  |                |
|     |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>450.420</b> |
| 19  | KNR 0-23<br>d.5 0932-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome<br>450.42 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>450.420  |                |
|     |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>450.420</b> |
| 20  | KNR 4-01<br>d.5 1204-04 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi farba silikatowa<br>450.42  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>450.420  |                |
|     |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>450.420</b> |