
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku szkoły w Osowie
ADRES INWESTYCJI : 83-400 Osowo ul. Wielewska 23
INWESTOR : Gmina Karsin

DATA OPRACOWANIA : 07.08..2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.08..2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o	m ²		
d.1	0930-10	pow. do 2.5 m2 wraz z obróbką po osadzeniu oraz wywozem i utylizacją, oraz ma-	m ²	127.380	
	analogia	lowaniem ościeży na białe			
		127.38			
				RAZEM	127.380
2		termomodernizacja -stropy			
2	KNR-W 4-01	Wymiana podwaliny	m		
d.2	0401-04		m	421.350	
	analogia	140.45*3			
				RAZEM	421.350
3	202-0607-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2	02-00		m ²	140.450	
		140.45			
				RAZEM	140.450
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych	m ²		
d.2	0613-03	na sucho - jedna warstwa - strop	m ²	140.450	
		140.45			
				RAZEM	140.450
5	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
d.2	4007-03		m ²	140.450	
		140.45			
				RAZEM	140.450
3		Wymiana stolarki i poprawienie wentylacji			
6	KNKRB 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.3	0702-06		m ²	12.560	
	analogia	12.56			
				RAZEM	12.560
4		Ocieplenie dachu			
7	202-0607-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.4	02-00		m ²	341.600	
		341.6			
				RAZEM	341.600
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych	m ²		
d.4	0613-03	na sucho - jedna warstwa - strop wraz dodatkowymi pracami	m ²	341.600	
		341.6			
				RAZEM	341.600
5		termomodernizacja ścian			
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i	m ²		
d.5	2611-01	zmycie	m ²	535.800	
	analogia	535.8			
				RAZEM	535.800
10	KNR 2-02	Rusztowania rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.5	1604-01		m ²	535.000	
		535			
				RAZEM	535.000
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-	m ²		
d.5	2611-01	nie mechaniczne, zmycie i gruntowanie w przypadku stwierdzenia braku przyczeo-	m ²	535.800	
		ności podłoża			
		535.8			
				RAZEM	535.800
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
d.5	0710-03	i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-	m ²	267.900	
		nobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)			
		535.8*50%			
				RAZEM	267.900
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-	m ²		
d.5	2612-01	wych do ścian	m ²	535.800	
		535.8			
				RAZEM	535.800
14	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki	m ²		
d.5	2612-06	na ścianach	m ²	535.800	
		535.8			
				RAZEM	535.800
15	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-	m ²		
d.5	0931-01	wanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	535.800	
		535.8			
				RAZEM	535.800
16	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana	m ²		
d.5	0932-02	ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po-	m ²	535.800	
		ziome			
		535.8			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	535.800
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi farba silikatowa	m ²		
d.5	1204-04	535.8	m ²	535.800	
				RAZEM	535.800
6		termomodernizacja ścian- nowa część			
18	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.6	2611-01	420.69	m ²	420.690	
	analogia				
				RAZEM	420.690
19	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.6	1604-01	420.69	m ²	420.690	
				RAZEM	420.690
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne, zmycie i gruntowanie w przypadku stwierdzenia braku przyczepności podłoża	m ²		
d.6	2611-01	420.69	m ²	420.690	
				RAZEM	420.690
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.6	0710-03	420.69*20%	m ²	84.138	
				RAZEM	84.138
22	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.6	2612-01	420.69	m ²	420.690	
				RAZEM	420.690
23	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.6	2612-06	420.69	m ²	420.690	
				RAZEM	420.690
24	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.6	0931-01	420.69	m ²	420.690	
				RAZEM	420.690
25	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.6	0932-02	420.69	m ²	420.690	
				RAZEM	420.690
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi farba silikatowa	m ²		
d.6	1204-04	420.69	m ²	420.690	
				RAZEM	420.690
7		Wymiana pieca na pellet min 60 kW			
27	KNR-W 4-02	Wymiana kotła wodnego wraz z armaturą i osprzętem	kpl.		
d.7	0409-02	1	kpl.	1.000	
	analogia				
				RAZEM	1.000