
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku szkoły w Wielu
ADRES INWESTYCJI : 83-400 ul.WickaRogali 7
INWESTOR : Gmina Karsin

DATA OPRACOWANIA : 07.08..2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.08..2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie dachu -strop zewnętrzny			
1	202-0607-02-00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.1		200.85	m ²	200.850	
				RAZEM	200.850
2	KNR-W 4-01	Wymiana podwaliny	m		
d.1	0401-04		m	602.550	
	analogia	200.85*3		RAZEM	602.550
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - strop zewnętrzny wzaz z dodatkowymi pracami, dodatkowa warstwa papy	m ²		
d.1	0613-03	200.85	m ²	200.850	
				RAZEM	200.850
2		Ocieplenie dachu- wełna mineralna			
4	202-0607-02-00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2		2800.8	m ²	2800.800	
				RAZEM	2800.800
5	KNR-W 4-01	Wymiana podwaliny	m		
d.2	0401-04		m	8402.400	
	analogia	2800.8*3		RAZEM	8402.400
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe j poziome z płyt układanych na sucho	m ²		
d.2	0613-03	2800.8	m ²	2800.800	
				RAZEM	2800.800
7	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
d.2	4007-03	2800.8	m ²	2800.800	
				RAZEM	2800.800
3		termomodernizacja ścian			
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2611-01		m ²	2278.860	
	analogia	2278.86		RAZEM	2278.860
9	KNR 2-02	Rusztowania rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.3	1604-01	2278.86	m ²	2278.860	
				RAZEM	2278.860
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne, zmycie i gruntowanie w przypadku stwierdzenia braku przyczepności podłoża	m ²		
d.3	2611-01	2278.86	m ²	2278.860	
				RAZEM	2278.860
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0710-03	2278.86*50%	m ²	1139.430	
				RAZEM	1139.430
12	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.3	2612-01	2278.86	m ²	2278.860	
				RAZEM	2278.860
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2612-06	2278.86	m ²	2278.860	
				RAZEM	2278.860
14	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.3	0931-01	2278.86	m ²	2278.860	
				RAZEM	2278.860
15	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.3	0932-02	2278.86	m ²	2278.860	
				RAZEM	2278.860
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi farba silikatowa	m ²		
d.3	1204-04	2278.86	m ²	2278.860	
				RAZEM	2278.860
4		Ocieplenie dachu			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	202-0607-d.4 02-00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		26.88	m ²	26.880	
				RAZEM	26.880
18	KNR-W 4-01 d.4 0401-04 analogia	Wymiana podwaliny	m		
		26.88*3	m	80.640	
				RAZEM	80.640
19	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - strop zewnętrzny wraz z dodatkowymi pracami, dodatkowa warstwa papy	m ²		
		26.88	m ²	26.880	
				RAZEM	26.880
5		Wymiana stolarki okiennej			
20	KNR 0-19 d.5 0930-10 analogia	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wraz z obróbką po osadzeniu oraz wywozem i utylizacją, oraz malowaniem ościeży na biało	m ²		
		366.44	m ²	366.440	
				RAZEM	366.440
21	KNR-W 4-01 d.5 1202-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - naprawa po wymianie stolarki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wymiana stolarki i poprawienie wentylacji			
22	KNKRB 3 d.6 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		64.42	m ²	64.420	
				RAZEM	64.420