

**PRZEDMIAR ROBÓT, PRZYGOTOWANIE DO PRZEBUDOWY DROGI
GMINNEJ NR 260507W Nur-Kamianka Stokowo - ŚCINKA POBOCZY ...
CPV: 45110000-8, 28830000-9, 28832000-3, 45233120-6, 45233220-7,
45233253-7**

NAZWA INWESTYCJI : PRZYGOTOWANIE DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 260507W
Nur-Kamianka Stokowo - ŚCINKA POBOCZY odc od km. 0+000 do km. 2+
177
ADRES INWESTYCJI : Nur, Kamianka Stokowo gmina Nur, powiat Ostrowski
INWESTOR : Gmina Nur
ADRES INWESTORA : 07-322 NUR, ul.Drohiczyńska 2
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Makowski
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 USUNIĘCIE ZAKRZACZEŃ ROWY I ŚCINKA POBOCZY					
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości w odtwa-	ha		
d.1	0108-02, SST D- 01.00.00	rzanych rowach			
		0.05	ha	0.05	
				RAZEM	0.05
2	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03, SST D- 01.00.00				
		400*0.05	mp	20.00	
				RAZEM	20.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - na całej długoś-	m ²		
d.1	1402-05, SST D- 02.00.01	ci odcinka - usunięcie darniny			
		2*1.3*2185-2*1.3*39.03	m ²	5579.52	
				RAZEM	5579.52
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi z poboczy samochodami samowyładowczymi na	m ³		
d.1	0108-06, SST D- 02.00.01	odległość do 3 km grunt.kat. III			
		2*1.3*2185*0.1-2*1.3*39.03*0.1	m ³	557.95	
				RAZEM	557.95

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: